

Executie lucrari aferente proiectului: "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Buciumeni, satele Buciumeni, Dealu Mare si Valea Leurzii, Judetul Dambovita"

I.D.: 70231430

Documente participare:

- FisaDate_DF1150654.pdf
- 2. CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- 3. INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI -semnat.pdf
- 4.1. PLANSE 1-semnat.pdf
- 4.2. PLANSE 2-semnat.pdf
- 4.3. PLANSE 3-semnat.pdf
- 4.4. PLANSE 4-semnat.pdf
- 4.5. PLANSE 5 -semnat.pdf
- 5. DALI-semnat.pdf
- 6. MEMORIU TEHNIC-semnat.pdf
- 8. GRAFIC EXECUTIE-semnat.pdf
- 7. LISTE CANTITATI FARA VALORI-semnat.pdf
- 9. PROIECT CONTRACT-semnat.doc
- 10. FORMULARE SI MODELE-semnat.doc
- DUAE_CERERE_180114.xml
- RASPUNS CONSOLIDAT CU ANEXE-semnat.pdf

Data publicarii	17.06.22	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.07.22	Pretul estimativ:	3.778.216,00 RON - 3.778.216,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Traseul proiectat are lungimea de 3832.50 m dupa cum urmeaza: - Ulita Pavel, L = 377.00 m - Ulita Popa Arzoiu, L = 89.00 m - Ulita Codroi, L = 317.00 m - Ulita Pe Pod, L = 453.00 m - Ulita Savu, L = 155.50 m - Ulita Radu, L = 125.00 m - Ulita Spre Baza Sportiva, centru social, L = 446.00 m - Ulita Silvan - Duica L = 202.00 m - Ulita Baboi Caraita, L = 949.00 m - Ulita Baboi Petre, L = 419.00 m - Ulita La Moara - Poienita, L = 125.00 m Lucrarile ce urmeaza a se executa vor include: - strat de uzura din beton asfaltic BAPC16 rul 50/70 de 4 cm grosime - strat de legatura din beton asfaltic BADPC 22,4 leg 50/70 de 6 cm grosime - strat de fundatie din piatra sparta sort 0-31.5 de 12 cm grosime - scarificarea pietruirii existente si completarea cu cca. 5 cm balast precum si nivelarea si compactarea ca strat de forma. Valoarea totala estimata a lucrarii este de 3.778.216,00 lei, fara TVA si este compusa din: 4.1 Constructii si instalatii - 3.686064,00 lei 5.1 Organizare de santier 92.152,00 lei
