

Servicii de verificare tehnică trimestrială pentru linia ferată industrială (LFI) din administrare.

I.D.: 55215481

Data publicarii	19.03.21	Coduri CPV	50225000-8 71356100-9 71631470-5
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.03.21
----------------------------------	----------

Descriere: Unitatea administrează o LFI având următoarele caracteristici principale (conform Regulamentului tehnic de exploatare): a) racordată la infrastructura feroviară publică (Piatra Neamț - Bacău) prin schimbătorul de cale nr. 6, la km. 0+00, (schimbătorul aparține gestionarului infrastructurii feroviare publice); b) formată din 7 linii și 8 schimbător tip 40 c) linia nr. 1 - lungime de 392 m , linia nr. 1B lungimea de 200m, linia nr. 2 lungimea de 533 m, linia nr. 3 lungimea de 533m, linia nr. 4 lungimea de 404 m, linia nr.5 lungimea de 1837 m, linia nr. 6 lungimea de 533 m, linia nr. 7 lungimea 394 m d) șină tip 40, traverse și traverse din beton e) intersectează un drum comunal prin trecere la nivel cu barieră f) fiecare linie este prevăzută cu opritor fix. .(a)Prestatorul serviciilor trebuie să fie autorizat ca furnizor feroviar și agrementat tehnic de către AFER pentru serviciile ce fac obiectul achiziției, pe toată perioada derulării acestora (01.03.2021 - 31.12.2021). (b) În situația în care autorizația/agrementul tehnic de furnizor feroviar expiră în cursul perioadei menționate, prestatorul se obligă să anunțe beneficiarul cu minim 30 zile calendaristice înainte de data expirării acesteia dacă intenționează să nu-și mai prelungească valabilitatea autorizației/agrementului. 4.2. Verificarea tehnică se va efectua conform prevederilor H.G. nr.2299/2004, art. 28 și reglementărilor tehnice specifice căii ferate și va include: a) verificări ale geometriei și abaterilor căii de rulare și a schimbătorului de cale, verificări pentru care prestatorul va emite buletin de măsurători. b) verificări vizuale, fără demontare a stării tehnice a schimbătorului de cale, șinelor de cale ferată și îmbinărilor acestora, traverselor, precum și a elementelor de fixare a șinelor la traverse, verificarea saboților de mână din dotarea UT (6 buc). Rezultatele verificărilor se vor înscrie în procesul - verbal de verificare și întreținere (PV) ce se va întocmi.
