
ASFALTARE ULITA MUSAT IN COMUNA ALBESTII DE MUSCEL

I.D.: 44451694

Data publicarii	05.11.19	Coduri CPV	45233222-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 437.478,00 RON - 437.478,00 RON

Descriere: Se vor executa lucrari de asfaltare drumuri pe lungime de 0.505 km. Sistemul rutier va fi format din: 7 cm BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1/20007/AC:2008; BAPC16 conform AND605; 15 cm strat din piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1; Scarificare și reprofilare pietruire existentă și completare cu min. 10cm strat din balast conform SR EN 13242+A1 și STAS 6400/84; Scurgerea apelor se va realiza prin pantele părții carosabile către șanțuri. Se vor executa șanțuri și rigole betonate. Se vor executa și podețe tubulare din beton cu diametrul de 600mm pentru descărcarea apelor. Pe sectorul cuprins între km 0+300 și km 0+360 dreapta se va executa un zid de sprijin din beton monolit pentru asigurarea taluzului degradat de pe această zonă. Elevația zidului va fi de 1.00 sau 1.50m, în funcție de înălțimea malului de pământ. Siguranța circulației se va realiza atât pe perioada de execuție prin semnalizarea rutieră a punctelor de lucru cât și pe perioada de exploatare, conform legislației în vigoare. Ca semnalizare orizontală, se vor realiza marcaje longitudinale la limita părții carosabile pe toată lungimea sectorului de drum. Se vor monta și indicatoare rutiere noi. Se va pune la dispoziție proiectul tehnic.
