

SUSPENDATA - contract lucrari MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA SASCIORI, JUD ALBA

I.D.: 59356194

Documente participare:

- Contestatie Sasciori blurat.pdf
- FisaDate_DF1119185.pdf
- CAIET DE SARCINI PARTE GENERAL-INTRODUCTIVA.docx
- contract lucrari.docx
- DTAC_Sasciori_SSV.pdf
- formulare cuprins-semnat-semnat.docx
- PTH_Sasciori_SSV 1.part01.rar
- PTH_Sasciori_SSV 1.part02.rar
- PTH_Sasciori_SSV 1.part03.rar
- PTH_Sasciori_SSV 1.part04.rar
- PTH_Sasciori_SSV 1.part05.rar
- PTH_Sasciori_SSV 1.part06.rar
- PTH_Sasciori_SSV 1.part07.rar
- PTH_Sasciori_SSV 1.part08.rar
- PTH_Sasciori_SSV 1.part09.rar
- PTH_Sasciori_SSV 1.part10.rar
- PTH_Sasciori_SSV 1.part11.rar
- PTH_Sasciori_SSV 1.part12.rar
- DUAÈ_CERERE_126353.xml

Data publicarii	30.07.21	Coduri CPV	45316110-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.08.21	Pretul estimativ:	863.648,01 RON - 863.648,01 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente ; Demontarea consolelor vechi; Demontarea cablurilor de alimentare vechi; Demontarea clemelor de legatur~ vechi; Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic si lumino-tehnic(minim 160 lm/W), pe toti st~lpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupa cum urmeaza: a. Aparat de iluminat LED cu autodimare preprogramat~ 22 W - 360 bucati; b. Aparat de iluminat LED cu autodimare preprogramat~ 53 W - 13 bucati; c. Aparat de iluminat LED cu autodimare preprogramat~ 70 W -111 bucati; d. Aparat de iluminat LED cu telegestiune ~n punct luminos 70 W 18 bucati; Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED; Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de montaj din inox si agrafe de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe stalp a colierelor de prindere se regasesc in piese desenate-Detalii de executie); Realizarea legaturii electrice in reseaua existenta de joasa tensiune iluminat public utilizand cleme de derivatie tip CDD 15/45 IL; Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un numar de 9 puncte de aprindere; Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct luminos pentru aparatele de iluminat 70W aferente categoriei de drum principal; Verificari si masuratori electrice, mecanice si lumino-tehnice pentru corespondenta cu datele din proiectul de executie. Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 7 zile. Termenul limita în care A.C. va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este de 4 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare. nota: Avand in vedere faptul ca lucrarile nu se supun procedurii de autorizare, caestea se vor efectua in baza documentatiei atasate
