

Execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiție "în cadrul obiectivului de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE - LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" DIN MUN. MEDGIDIA, JUD. CONSTANȚA" - COD PROIECT: C5-B2.1.A-27

I.D.: 96972786

Data publicarii 09.05.24

Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 13.455.971,16 RON - 13.455.971,16 RON

Descriere: Lucrări propuse în conformitate cu documentația tehnică anexată prezentei proceduri: a) lucrări de termoizolare a fațadelor imobilului prin placarea acestora cu vată minerală bazaltică ignifugată ; b) termoizolarea soclului se va realiza cu polistiren extrudat ignifugat, în grosime de 5 cm ; c) înlocuirea tamplăriei existente, cu tamplărie performantă energetică cu minim 5 camere de aer pentru asigurarea unei izolații termice superioare și sistem termopan tripan float-float-low e, cu grile de ventilare prevzute; d) Termoizolarea planșeului peste etaj 2 (corp C1 și Corp C2) și peste parter (corp C3) ; e) Refacerea plăcii de la parter, de pe sol și termoizolarea cu 10 cm polistiren extrudat. f) Intervenții asupra instalației termice aferente încălzirii și de preparare a a.c.m prin înlocuirea centralei vechi cu o centrală în condensatie, montarea de panouri solare împreună cu un rezervor de apă + panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric necesar funcționării instituției+ sistem de ventilare cu recuperare de căldură+ panou radiant+sistem de climatizare+montare corpuri de iluminat cu led + senzori de prezență ; g) Instalații cu panouri solare pentru preparare a.c.c ; h) Implementare măsuri specifice S.S.I., conform Proiect Tehnic ; i) Panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric necesar funcționării instituției+montarea corpuri iluminat cu led + senzori de prezență ; j) Panouri radiante în grupuri sanitare ; k) Sistem de ventilare cu recuperare de căldură în grupuri sanitare ; l) Sistem de climatizare VRF în birouri/sali de clasă/laboratoare; Lucrări conexe: • Refacerea pardoselilor de la etajul 1 și 2 (corp C1 și C2), în vederea realizării distribuției agentului termic prin pardoseala. • Reparatii tencuieli interioare și zugrăveli lavabile; • Placaje cu faianța pe înălțimi de 2.00 m în grupurile sanitare; • Treptele se vor placa cu granit , se vor monta balustrade metalice cu mană curentă din lemn de esență tare; • Se vor înlocui ușile existente din lemn și PVC care prezintă urme de uzură cu ușii noi din lemn masiv lacuite și bătăușe salilde de curs, iar pentru grupuri sanitare din PVC. • Pentru preluarea apelor pluviale vor fi prevăzute jgheaburi și burlane din table vopsite electrostatic. • Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități la parterul imobilului și rampa de acces cu pantă de maxim 8% pentru accesul în imobil, atenționare tactilă la rampele de acces. Achiziționare 2 lifturi mobile cu senile pentru transportul pe scări a scaunelor rulante cu persoane cu dizabilități motorii. • Pentru accesul autospecialelor ISU se va amenaja drum de acces cu lungime de 74 m și lățime de 5 m, ce va face legătura cu Str. Poporului și curtea de recreație. Durata maximă pentru execuția lucrărilor este de 18 luni de la data primirii ordinului de începere lucrări. Perioada de garanție a lucrărilor va fi de minim 60 de luni (5 ani) – de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și până la data semnării procesului - verbal de recepție finală. La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris achizitorul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție. Valoarea estimată a achiziției lei fără TVA: Conform Devizului General, faza PTh, a rezultat valoarea de 13.455.971,16 lei fara TVA, defalcata dupa cum urmeaza: Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 36.500,00 lei fara TVA (2.1+2.2+2.3) 2.1. Alimentare cu apa și canalizare 9.500 lei fara TVA 2.2 Alimentare cu energie electrica 12.000 lei fara TVA 2.3 Alimentare cu gaz 15.000 lei fara TVA Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza 13.316.446,16 lei fara TVA 4.1. Constructii și instalatii 11.475.704,40 lei fara TVA 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și functionale 199.630,68 lei fara TVA 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesita montaj 1.591.111,08 lei fara TVA 4.5 Dotari 50.000,00 lei fara TVA Cap. 5 Alte cheltuieli 5.1. Organizare de santier 103.025,00 lei fara TVA
