

Conducta aductiune sonda 5 Puini

I.D.: 56718620

Documente participare:

- model contract.pdf
- FisaDate_DF1112480.pdf
- caiet de sarcini.7z
- MODELE DE FORMULARE.docx
- DUAE_CERERE_117845.xml

Data publicarii	07.05.21	Coduri CPV	45255121-3
Termenul limita pentru depunere:	11.06.21	Pretul estimativ:	666.643,00 RON - 666.643,00 RON

Descriere: Sonda 5 Puini urmeaza sa fie săpată și pentru a fi pusă în producție se propune construirea unui semigrup in apropierea sondei 2 Puini. Pentru executia semigrupului 2 Puini Nord se vor executa lucrari de instalatii si lucrari de constructii. Parametrii tehnologici pentru instalatiile ce urmeaza a fi proiectate sunt: Pentru sonda 5 Puini Nord (conform TP) Debit: 15 000 Nmc/zi Presiunea statica =60 bar Conducta de aductiune L=675m Impuritati lichide - apa sarata: 30 l /zi Descrierea lucrarii la sonda 5 Puini Nord Instalatia tehnologica de suprafata a sondei se compune din: - Ventil coltar 2.1/2''x140bar, montat la capul eruptie; - Conducta de aductiune 27/8 x 5,51mm, L=675 m - Ventil coltar la sosire in grup 2.7/8x140bar; - Dispozitiv TPL 2 7/8x140 bar; - Separator orizontal de lichide montat subteran 12.3/4 x 12.3/4 Pn 64; - Poligon de masura Dn50 Pn25, montat la semigrup 2 Puini Nord Beciul sondei La terminarea forajului sondei au fost executate lucrari de amenajare a beciului sondei, astfel se va elimina posibilitatea aparitiei la suprafata in zona capului de eruptie a gazelor de suprafata, gaze generatoare de accidente. Apele pluviale vor fi conduse spre un dren de disipare. Cu ocazia executiei instalatiei tehnologice a sondei, se vor efectua eventualele reparatii si finisaje la beciul sondei, executandu-se si montadu-se si grilaj metalic de protectie. Imprejmuire cap de eruptie sonda Capul de eruptie al sondei se va proteja printr-o imprejmuire cu dimensiunile de 6m x 4m. Imprejmuirea se va proteja contra intemperiiilor prin grunduire si vopsire in doua straturi cu vopsea de culoare neagra. Descrierea lucrarii la sonda 2 Puini Nord: -Demontare conducta de aductiune existenta L= 15 m -Montare separator subteran 12.3/4 x 12.3/4 Pn 64 -Executie si montaj poligon de masura Dn50 Pn25 -reintregire conducta de aductiune - montare ventil coltar 2.7/8x140bar -executie rampa semigrup 2 Puini Nord -montare haba de etalonare -executie condcta evacuare impuritati lichide -montare calculator debit -demontare imprejmuire rezervor subteran L=10ml -executie imprejmuire semigrup L=96 ml -amenajare suprafata prin asternere piatra S=631 mp -executie impamantare poligon de masura Termenul de raspuns a autoritatii contractante la solicitarile de clarificari va fi transmis de catre autoritatea contractanta cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13. Solicitățile de clarificări trebuie transmise în SICAP.