
Ansamblu 6 containere 6000x3000x2700 mm si 2 containere 6000x2400x2700 mm cu transport si montaj

I.D.: 86759190

Data publicarii	08.09.23	Coduri CPV	44211100-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 209.624,00 RON - 209.624,00 RON

Descriere: Planseul este format de jos in sus din: - tabla cutata ranforsata colaboranta (0.8 mm DX51) ; - structura metalica zincata profilata la rece, grundita reactiv si vopsita conform paletii RAL; - OSB 18 mm hidrofug EGGER; - linoleum PVC 2 mm trafic intens Tarkett; Rezistenta portanta este de 400 kg/m². Acoperisul este format de sus în jos din: - structura metalica zincata profilata la rece, grunduita reactiv si vopsita conform paletii RAL; - tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm); - folie anticondens; - vata minerala 100 mm norma C1 ISOVER/Ursa; - panou sandwich 30 mm poliuretan; Rezistenta portanta este de 250 kg/ m². Stâlpii de sustinere sunt profilati la rece din tabla zincata cu o grosime a materialului de 2 mm. Rama superioara are o sectiune ce permite preluarea apelor pluviale si evacuarea prin stalpii de sustinere. Instalatia electrica: a) exterior este formata din: - 8 prize CEE 220-230 V tripolare cu IP 65 b) interior este formata din: - 8 tablouri sigurante automate; - 16 prize duble PT SCHUKO + priza AC; - 20 întrerupatoare PT SCHUKO;
