

servicii de proiectare și execuție lucrări pentru "Refacere strazi L=0.035 km (PV nr. 4283/ 02.06.2021 pozitia nr. 65), comuna Cornu, judetul Prahova"

I.D.: 70141814

Documente participare:

- FisaDate_DF1150265.pdf
- 05_Contract PE 09.06.2022.doc
- 06_Formulare_09.06.2022.docx
- caiet de sarcini.pdf
- DALI STR. TOPSENILOR.rar
- Instructiuni suplimentare pentru ofertanti.pdf
- DUAE_CERERE_179487.xml

Data publicarii	14.06.22	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.07.22	Pretul estimativ:	1.118.731,72 RON - 1.118.731,72 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului cuprinde: Proiectare - Elaborare proiect pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, elaborare proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC),elaborare proiect pentru Organizarea Executiei (POE),elaborare Proiect Tehnic+ Detalii De Executie (PT+DDE) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor. Documentatia se va elabora avand la baza DALI-ul si in conformitate cu prevederile HGnr.907/2016 si Standerdele nationale si reglementarile tehnice in domeniu. Executie lucrari: S-a optat și aprobat pentru Scenariul I recomandat de proiectant, respectiv: 1. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE Pentru zona ce prezintă cedări se propune execuția unei fundații adâncite de parapet din beton armat, fundată indirect pe piloți forajați cu diametrul de 400mm. Se va amenaja scurgerea apelor în lungul drumului prin execuția unei rigole carosabile pe partea stângă a drumului. 2. LUCRĂRI DE DRUM Structura rutieră Se va reface integral structura rutieră pe întreaga lățime a părții carosabile. Se vor asigura următoarele elemente: - Platforma drumului 6,70 m - Partea carosabilă 5,50 m - Benzi de circulație 2 - Acostamente 1 x 0,5 m - Panta transversală pe partea carosabilă: 2,5% - Panta transversală pe acostamente: 4% Se propune execuția următoarei structuri rutiere: - 4 cm strat de uzura BA16 rul 50/70 conform AND 605/2016; - 6 cm strat de legătură BAD22,4 leg 50/70 conform AND 605/2016; - 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă conform STAS 6400-84 și SR EN 13242+A1:2008; - 30 cm strat inferior de fundație din balast conform STAS 6400-84 și SR EN 13242+A1:2008; Siguranța circulației Pentru siguranța circulației se vor realiza lucrări de semnalizare rutieră verticală (indicatoare de circulație) și orizontală (marcaje rutiere) în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7. Pentru siguranța circulației se vor monta parapete de siguranță metalice pe tronsoanele de drum pe care sunt executate lucrări de consolidare. Parapetele de protecție vor respecta "Normativul pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației pe drumuri, poduri și autostrăzi - AND 593" și standardele SR EN 1317/1-5-Dispozitive de protecție la drumuri. Se va asigura semnalizarea și marcajul corespunzător punctului de lucru pe timpul execuției lucrărilor, (conform Ordinului MT/MI/411/1112/2000). Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.