

Executie lucrari suplimentare in cadrul proiectului: "Modernizare si dotare gradinita, sat Bogata de Sus, Comuna Vad, judetul Cluj".

I.D.: 64912420

Data publicarii	07.01.22	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 204.710,65 RON - 204.710,65 RON

Descriere: Obiectul contractului il reprezinta executia de lucrari suplimentare conform Dispozitiei de santier numarul 1/20.07.2021 in cadrul proiectului "Modernizare si dotare gradinita, sat Bogata de Sus, Comuna Vad, judetul Cluj". La data de 08.07.2020 a fost semnat contractul de lucrari numarul 4611, avand ca obiect Executie lucrari in cadrul proiectului: "Modernizare si dotare gradinita, sat Bogata de Sus, Comuna Vad, judetul Cluj". In timpul executiei lucrarilor, ca urmare a situatiei fizice identificate la fata locului, s-a constatat necesitatea unor modificari privind imbunatatirea lucrarilor din punct de vedere al exploatarii, sens in care a fost emisa dispozitia de santier numarul 1, din 20.07.2021. Lucrarile suplimentare dispuse prin DS 1/20.07.2021 fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. Prin Dispozitia de santier nr. 1 din 20.07.2021 s-au dispus urmatoarele modificari fata de proiectul tehnic : Arhitectura si rezistenta: - Se dispune inlocuirea placii pe sol si realizarea termoizolatiei aferente ; - In urma refacerii stratificatiei pe sol, pentru asigurarea confortului termic se dispune inlocuirea sistemului de incalzire cu radiatoare si centrala termica pe combustibil solid cu sistem de incalzire in pardoseala si centrala termica electrica. - in urma desfacerilor la nivelul tencuielilor si pardoselilor si pardoselilor s-a constatat faptul ca peretele dintre incaperea centralei termice si grupurile sanitare nu prezinta fundatie, prin urmare se dispune desfacerea peretelui respectiv, realizarea fundatiei si rezidirea peretelui cu zidarie de caramida de 25 cm. Instalatii : - Instalatii termice. Se reface proiectul de instalatii termice, prin introducerea unei surse de caldura Microcentrala termica ce functioneaza cu energie electrica. Solutia instalatiei de incalzire va fi « incalzire in pardoseala » utilizand conducte din material plastic, montate in sapa. Agentul termic va fi apa calda, de joasa temperatura. - Instalatii electrice. Modificarile ce apar la proiectul de instalatii electrice deriva in principal din introducerea microcentralei termice ce functioneaza cu energie electrica. In acest sens se dispune renuntarea la tabloul centralei termice. Circuitul microcentralei termice, circuitul priza si iluminatul din spatiul Centrala termica, se vor racorda in tabloul TEG. Solutia de alimentare a obiectivului va fi prin racord trifazat. Deasemenea in urma refacerii planseului se dispune suplimentarea cu 2 corpuri de iluminat.