

INFIINTARE RETEA PUBLICA DE APA UZATA (CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE) IN COMUNA VISINA, JUDETUL OLT”

I.D.: 5354130

Data publicarii	18.02.15	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	5.815.500,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Apele uzate menajere vor fi colectate de reseaua de canalizare menajera proiectata in lungime totala de 9.675,00 m. Ea se va executa din tuburi de PVC - SN4 pentru canalizare si are urmatoarea structura : Dn 200mm L=7.790,00 m • str. TOAMNEI; L= 1290 m; D = 200 mm • str. ROZELOR ; L= 1300 m; D = 200 mm • str. FLORILOR ; L= 1300 m; D = 200 mm • str. CRINULUI ; L= 1300 m; D = 200 mm • str. PRIMAVERII ; L= 1300 m; D = 200 mm • str. BISERICII ; L= 1300 m; D = 200 mm Dn 250 mm L= 920,00 m • DC 129 ; L= 920 m; D = 250 mm Dn 300 mm L= 965,00 m • DE1 ; L= 765 m; D = 300 mm • Racord SE; L= 200 m; D = 300 mm Valoarea estimata= 5.815.500 lei: PROIECTARE = 104.000 lei, din care: - PT, DE, VP, documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor avizelor si autorizatiilor aferente investitiei = 69.000 lei; - Asistenta tehnica pe timpul executiei din partea proiectantului = 35.000 lei. EXECUTIE LUCRARI = 5.241.500 lei, din care -Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 10.000 lei -Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 303.000 lei -Cheltuieli pentru investitia de baza 4.824.500 lei -Organizare de santier 104.000 lei CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE (8,5%) 470.000 lei
