
Reparatie gard la Scoala Gimnaziala nr.1 din Orasul Stefanesti, judetul Arges

I.D.: 66813132

Data publicarii	01.03.22	Coduri CPV	45342000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 156.240,00 RON - 156.240,00 RON

Descriere: Lucrările de reparații la împrejmuirea (gard) la Școala gimnazială Nr.1 Ștefănești se vor executa după cum urmează: Imprejmuirea va fi executată din stalpi și plăci prefabricate din beton. Lungimea totală a împrejurii va fi de 279,00 m (conform caiet de sarcini atașat prezentei achiziții); Desfacerea gardului existent din prefabricate din beton; Evacuarea și transportul deșeurilor rezultate; Saparea gropilor de fundație pentru fixarea stâlpilor prefabricați; Procurarea și montarea stâlpilor și plăcilor prefabricate. Stâlpii prefabricați din beton vor fi înglobați în beton de clasă minim C8/10 sau superioară. Toate materialele utilizate pentru îndeplinirea contractului vor fi însoțite de certificate de calitate și agremente tehnice. Valoarea contractului va cuprinde toate cheltuielile necesare realizării obiectivului, la parametrii calitativi și cantitativi: materiale, manopera montaj, utilaje, transport. Cumpărarea directă realizată în Catalogul SEAP va fi finalizată prin încheierea unui contract de lucrări.
