

Elaborare proiect tehnic si executie lucrari privind obiectivul Reabilitare termică la Liceul de Artă „Plugor Sándor” din Municipiul Sfântu Gheorghe

I.D.: 36907060

Documente participare:

- 7-SCN1046902.zip

Data publicarii	01.07.19	Coduri CPV	45321000-3
Termenul limita pentru depunere:	30.07.19	Pretul estimativ:	1.748.923,00 RON - 1.748.923,00 RON

Descriere: Se vor proiecta și executa lucrări de construcții și instalații conform documentației DALI mai sus menționate adică: ● Amenajarea unei Camere a Centralei Termice la parterul clădirii necesara pentru pozitionarea centralei, si a echipamentelor aferente acesteia precum si montarea utilajelor si echipamentelor sistemului de panouri solare si panouri fotovoltaice ● Izolarea termică a peretilor exteriori ● Izolarea termică perimetrala a ferestrelor ● Bordarea cu fasii orizontale continui de materiale termoizolante din clasa de reactie la foc A1 sau A2 – s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu cea a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei; ● Izolarea termică a soclului. In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3; ● Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu polistiren extrudat de 20 cm grosime; ● Inlocuirea tâmplăriei exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului ● Montarea panourilor fotovoltaice, inclusiv a bateriilor, pentru asigurarea aportului de energie electrica din resurse regenerabile; ● Montarea a unei centrale termice de 150 KW pe combustibil gazos in camera centralei termice amenajate la parterul clădirii care sa deserveasca doar acest imobil; ● Montarea unei pompe de caldura, de tip chiller cu capacitatea de 335 KW, pentru incalzirea si racirea spatiilor mari: Sali de clasa, laboratoare, biblioteca, Sali de studiu, etc; ● Izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite; ● Montarea unui sistem de panouri solare si a unui boiler de 500 l pentru prepararea a apei calde de consum; ● Desfiintarea camerei centralei termice de la etajul al doilea; ● amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati la parterul clădirii; ● inscripții în Braille la toate intrările din clădiri (clase, toalete, etc.), montate la înălțime corespunzătoare; ● ignifugarea elementelor din lemn; ● refacerea finisajelor in zonele de interventie; ● repararea trotuarelor de protectie din jurul clădirii; ● reparatii la rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati; Valoare estimata totala fara TVA a investitiei este de 1748923 lei, din care valoare proiectarii de 58990 lei, asistenta tehnica la proiectare 8138 lei, executie lucrari in valoare totala de 1646652 lei, organizare de santier in valoare de 35143 lei. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor . Termenul limita stabilit de autoritatea contractanta pentru transmiterea de catre operatorii economici a solicitarilor de clarificari si informatii suplimentare este de 20 de zile inaintea termenului de depunere a ofertelor.