

## Servicii revizie

I.D.: 43643737

Data publicarii 08.08.19 Coduri CPV 50700000-2

Pretul estimativ: 16.153,00 RON - 16.153,00 RON

Descriere: GOLIREA INSTALATIEI DE INCALZIRE CENTRALA, INVEDEREA EXECUTIEI REPARATIILOR S=84,00 MP val = 75 lei; - DEMONTARE VAS DE EXPANSIUNE CU CAPACITATE < 1000 L,DELA CAZANE SI INSTAL.DE INCALZIRE CENTRALA N=1,00BUC, val = 158 lei; - MONTARE VAS DE EXPANSIUNE PE POZ.EXIST.DE 100 L \* N=1,00 BUC, val = 267 lei; - VAS EXPANSIUNE 100 LT N=1,00 BUC, val = 490 lei; - DEMONTARE SUPAPA DE SIGURANTA DIAMETRUL DE 15-100 MM N=4,00 BUC, val = 153 lei; - MONTARE SUPAPA DE SENS CU ARC (CLAPET ANTIRETUR) CU D=1 1/4".PT.CAZANE DE APA CALDA, MM N=4,00 BUC, val = 415 lei; - DEMONTAREA POMPELOR-P. DE CIRCULATIE A APEI CALDECUPLATA CU MOTOR EL. 0.75-11 KW, CONDUCTA DE 1"-3" N=2,00 BUC, val = 251 lei; - MONTAREA POMPELOR-P. DE CIRCULATIE A APEI CALDE, BPH120/280 50T. 0.75-11 KW, CONDUCTA DE 1"-3" N=2,00 BUC, val = 10.354 lei; - DEMONTARE POMPA CENTRALA TERMICA N=2,00 BUC, val = 240 lei; - MONTARE POMPA CENTRALA TERMICA BPH120/280 50T N=2,00 BUC, val = 1.367 lei; - DEMONTARE ROBINET TRECERE CU SAU FARA DESCARCARE, - AERISITOARE COLOLANE N=4,00 BUC, val = 40 lei; - MONTAREA ROBINETULUI TRECERE CU SFERA 1 1/4" FE-FI AERISIRE COLOANA N=4,00 BUC, val = 450 lei; - MONTAREA DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2" N=4,00 BUC, val = 326 lei; - VERIFICARE FUNCTIONARE AUTOMATIZARE CENTRALE TERMICEDUPA REMEDIERE DEFECTIUNE N=1,00 BUC, val = 565 lei; - PROBE DE ETANSEITATE VERIFICARI DEFINITIVE LA PRESAINST.DE INCALZIRE SAU GAZE NATURALE M 65,00 BUC, val = 1.002 lei. \_\_\_\_\_ TOTAL = 16.153 lei