

## **Lucrari de reparatii la traseul de apa calda menajera si lucrari de montare a unui boiler achizitionat anterior.**

I.D.: 15611976

---

Data publicarii	19.10.16	Coduri CPV	45232151-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.10.16	Pretul estimativ:	7.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Lucrarile ce urmeaza a fi achizitionate de catre INM vor consta in: I).Lucrari de reparatii la traseul de apa calda menajera de la sediul INM din bd.Regina Elisabeta nr.53, sectorul 5 (materiale+manopera) - cod CPV 45232151-5 -Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa; II).Lucrari de instalare a unui boiler termoelectric VISION din otel emailat cu serpentina si rezistenta electrica 9kw, 400 de litri (manopera)-cod CPV 45331110-0 -Lucrari de instalare de boilere. Cantitatile si materialele estimate necesare executarii lucrarilor de reparatii la traseul de apa calda sunt:1).cot din fonta zincata 90 fi-fi pt imbinare tevi la 90 grd 1=3 buc;2).cot din fonta zincata 90 fi-fi pt imbinare tevi la 90 grd 1/2=2 buc;3).racord zincat Hollender Drept 1=2 buc;4).suporti cu brida 11/2=10 buc;5).reductie din otel pt imbinari prin sudura 2x1=1 buc;6).reductie din fonta zn pt imbinari prin filet 1x1/2=2 buc;7).reductie din fonta zn pt imbinari prin filet 1/2x3/8=2 buc;8).niplu Zn 1=2 buc.;9).niplu Zn 1/2 =2 buc;10).teu zincat 1=3 buc;11).teu zincat 1/2=2 buc;12).teava zincata medie (mufa si filet),bara 6 ml 1=6ml;13).robinet trecere din alama nichelata cu sfera si maneta pt apa FE-FI 1=1 buc;14).robinet trecere din alama nichelata cu sfera si maneta pt.apa FE-FI 1/2=1 buc;15).racord zincat Hollender Drept 11/4=1 buc;16).cot din fonta zincata 90 fi-fi pt imbinare tevi la 90 grd 2=1 buc;17).garnituri I,II/4,3/4,1/2=18 buc;18).robinet inchidere PN16 2=4 buc;19).dop 2 cu filet interior= 2 buc.

---