

Conducte si instalatii pentru punerea in productie a sondelor din structura Merii - Proiectare subtraversari CF cu conducta colectoare gaze Dn 350 mm

I.D.: 32738793

Data publicarii 17.12.18

Coduri CPV 71320000-7

Pretul estimativ: 25.000,00 RON - 25.000,00 RON

Descriere: În cursul anului 2016 a fost întocmit și avizat un studiu de fezabilitate prin care s-au stabilit soluțiile tehnice pentru punerea în valoare a resurselor de gaze descoperite prin exploatarea, tratarea măsurarea și livrarea în SNT a gazelor din structurile Merii, Lipia, Sălcii și Fulga. Pentru punerea în producție a fost proiectată o rețea de conducte colectoare care va face posibilă exploatarea acestora și care totodată va permite într-o etapă ulterioară adăugarea altor sonde ce urmează a fi săpate în zonă. Pentru preluarea gazelor din cele 4 acumulări Merii, Lipia, Sălcii și Fulga și predarea acestora în sistemul național de transport SNT se propune realizarea a două conducte colectoare principale pentru preluarea gazelor din zona de acumulare Merii (Dn300/Dn350; Pn64; L=17.50km) și Sălcii (Dn300; Pn64; L=2.40km), conducte colectoare din care se preiau gazele într-un trunchi comun (Dn400; Pn64; L=16km) și sunt conduse până la panoul de măsură fiscal Coșereni (jud. Ialomița) propus la punctul de predare în SNT și pentru care s-a solicitat și obținut un Acord de Acces în SNT. Realizarea conductei colectoare din structura Merii implică subtraversări de căi de comunicație, cursuri de apă și căi ferate. Traseul conductei proiectate (Colector Merii) intersectează obiective ale CFR, în două puncte având coordonatele topografice (de principiu): • X = 365539/y=611675,80 în punct CF3: calea ferată Ploiești - Urziceni • X = 365316/y=609474 în punctul CF4 de pe planul de situație. Obiectul Licitatiei: ? Intocmire documentație tehnică de specialitate pentru execuție lucrări și organizare de șantier, fazele de proiectare: DTAC, DTOE, Proiect tehnic, Detalii de execuție, Caiete de sarcini, Evaluare economică pentru subtraversare prin foraj orizontal dirijat în cele două puncte de intersecție a conductei ROMGAZ proiectate cu obiective aflate în patrimoniul CFR. ? Intocmirea documentațiilor necesare și obținere: - plan de situație cadastral de la Regionala CF; - documentație topografică pentru zonele aferente celor două subtraversări; - Aviz AFER Bucuresti pentru Documentatie tehnică; - AVIZ C.N. CF „CFR” S.A.; - Autorizației de Construire CFR; - Aviz de amplasament CFR; - Verificarea de specialitate pentru cerințele esențiale de calitate în condițiile legii. Valoarea totală estimată a achiziției este de 25.000 lei și a fost extrasă din Nota de fundamentare valoare estimată nr.25523/8.08.2018. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informațiilor suplimentare, conform art.173 din Legea 99/2017, modificată și completată prin OUG 107/2017, răspunsul entității contractante la aceste solicitări va fi transmis cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Termenul limită stabilit pentru adresarea solicitărilor de clarificări către entitatea contractantă este de 13 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.