

**Executie lucrari aferente proiectului: "ASFALTARE STRĂZI
MIULEȘTI, BUMBARI, DRUMUL VECHI ȘI HALTA SCARLENȚA,
COMUNA BRĂNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA"**

I.D.: 91811433

Data
publicarii 16.01.24

Coduri CPV 45221110-6

Pretul
estimativ: 3.159.171,00 RON - 3.159.171,00 RON

Descriere: Structura rutiera adoptata pentru toate strazile care fac obiectul prezentei investitii este urmatoarea: -4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16; -6 cm strat de legătură din binder de criblura BAD22.4; -20 cm strat de bază din piatră spartă/piatră spartă amestec optimal; -30 cm strat de fundație din balast

Caracteristicile constructive ale strazilor sunt urmatoarele:

1. Strada Miulești -Lucrările de asfaltare se vor realiza pe o lungime de 138,07m. -Lățimea pății carosabile este 3.00 m, prevăzută cu o bandă de circulație.
2. Strada Bumbari (strada principala si strada secundara) - Lucrările de asfaltare a strazii principale se vor realiza pe o lungime de 194,52m. - Lucrările de asfaltare a strazii secundare se vor realiza pe o lungime de 97,12m. - Lățimea pății carosabile a strazii principale (axa 002) este 2.75m, prevăzută cu o bandă de circulație. -Lățimea pății carosabile a strazii secundare (axa 008) este 2.50m, prevăzută cu o bandă de circulație.
3. Strada Drumul Vechi (strada principala si strada secundara) -Lucrările de asfaltare pe strada principala se vor realiza pe o lungime de 212.16m. -Lucrările de asfaltare pe strada secundara se vor realiza pe o lungime de 107.43m. -Pentru strada principala lățimea pății carosabile este 4.00m, prevăzută cu o bandă de circulație. -Pentru strada secundara lățimea pății carosabile este 2.75m, prevăzută cu o bandă de circulație.
4. Strada Halta Scarlența Această stradă este compusă din:
 - 4.1. Strada Halta Scarlența DS 65 (axa 005) - Lucrările de asfaltare a strazii se vor realiza pe o lungime de 346,201m. -Lățimea pății carosabile este 4.00m, prevăzută cu o bandă de circulație.
 - 4.2. Strada Halta Scarlența (axa 006) -Lucrările de asfaltare a strazii vor realiza pe o lungime de 245,13m. -Lățimea pății carosabile este 3.00m, prevăzută cu o bandă de circulație.
 - 4.3. Strada Halta Scarlența DS 63 (axa. 007) -Traseul strazii ce urmeaza a fi asfaltat este alcătuit dintr-un aliniament cu lungimea de 100,46m. -Lățimea pății carosabile este 3.50m, prevăzută cu o bandă de circulație.

Avand in vedere specificul lucrarii, Autoritatea contractanta solicita prin procedura de achizitie, in conformitate cu prevederile art. 152, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, obligativitatea efectuării vizitei amplasamentului. Astfel, ofertantii trebuie să viziteze și să inspecteze amplasamentul și împrejurimile acestuia în scopul evaluării specificatiilor tehnice, a cheltuielilor, riscurilor și a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentate tehnic și conformă cu situatia din teren. Autoritatea contractantă va organiza o singura vizită în teren pentru toți ofertanții interesați, la o dată care va fi stabilită de către aceasta și notificată în SEAP cu cel puțin 2 zile lucratoare înainte de data programată pentru vizită. Autoritatea contractanta nu va organiza alte vizite suplimentare in teren. Autoritatea contractanta va întocmi un Proces verbal de vizitare amplasament, in care vor fi consemnati participantii si care va fi semnat de catre toti participantii la vizita (conform Formularului model nr. 12). Participantilor la vizita in teren li se va inmana cate o copie a procesului verbal, care se va atasa la oferta in cadrul Propunerii tehnice. Participantii vor avea asupra lor la vizita organizata, actul de identitate (buletin sau carte de identitate) si o Imputernicire din partea reprezentantului legal al operatorului economic pentru participarea la vizita in teren si semnarea procesului verbal de vizita in teren (conform Formularului model nr. 13). Lipsa oricarui dintre documentele enumerate anterior face imposibila participarea la vizita in teren. De asemenea, ofertantii pot efectua vizitarea amplasamentului pe cont propriu, caz in care vor întocmi un Raport de vizitare amplasament (conform Formularului model nr. 14) pe care il vor inregistra la sediul Autoritatii contractante inainte de termenul pana la care se pot solicita clarificari (respectiv 11 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor) si pe care il vor atasa la oferta in cadrul Propunerii tehnice, ca dovada a vizitarii amplasamentului. Neinregistrarea raportului de vizita la sediul Autoritatii contractante sau inregistrarea acestuia in afara termenului limita echivaleaza cu neefectuarea vizitarii amplasamentului. Participantii la vizitarea amplasamentului își vor asigura transportul necesar în vederea efectuării vizitei. Participantii își asumă integral riscul producerii unui eventual accident, in timpul efectuării vizitei in teren. Participarea la vizitarea amplasamentului (vizita organizata de catre Autoritatea contractanta sau vizita pe cont propriu) reprezinta o cerinta minima obligatorie a carei indeplinire este demonstrata prin depunerea in cuprinsul propunerii tehnice a documentelor justificative precizate anterior. Autoritatea contractantă va exclude de la procedură orice ofertant care nu a efectuat vizitarea amplasamentului, oferta acestuia fiind considerata neconforma in temeiul art. 215, alin. 5 din Legea nr. 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare. Valoarea totala estimata a contractului de achizitie publica este de 3.159.171,00 lei, fara TVA si este compusa din:

- 4.1. Constructii si instalatii - 3.139.171,00 lei, fara TVA

- 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 20.000,00 lei, fara TVA