

Lucrari de intarire retea in amonte de punctul de racordare - amplificare PTA Telciu Transbordare, jud. Bistrita Nasaud

I.D.: 85578419

Data publicarii	07.08.23	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	64.550,96 RON - 64.550,96 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Se vor realiza urmatoarele lucrari: Obiectul 1: Lucrari la PTA A. PTA Telciu Transbordare - montare echipament nou-proiectat, consumatorul noncasnic - Selbit Forest NORD SRL: - Inlocuire trafo existent $S_n = 40\text{kVA}$ cu unul de $S_n = 100\text{ kVA}$ - proiectat (cu pierderi reduse si infrastructuri Cu-Cu), in conformitate cu specificatia tehnica ST 11 - MT - Transformatoare de putere etanse, MT-JT, Ed. U1, Rev.0, 2021; - Sigurante fuzibile de MT existente se vor inlocui cu alte nou-proiectate cu valoarea $I_n = 6,3\text{ A}$, in conformitate cu specificatia tehnica "ST 21 Elemente de inlocuire limitatoare de curent MT, Ed. 2019; - Inlocuirea reductorilor de curent existenti cu alti reductori nou-proiectati avand valoarea de $125 / 5\text{ A}$, in conformitate cu specificatia tehnica "ST 24 TC de JT, Ed. 2019"; B. BMPTd - Selbit Forest NORD SRL Lucrarile la blocul de masura si protectie trifazat constau in: - Inlocuirea intrerupatorului existent cu intrerupator automat tripolar cu $I_t = 50\text{A}$, in conformitae cu specificatia tehnica "ST 100-2 - JT - Intreruptoare automate joasa tensiune pt. FDCP, BMPT, BMPIP, Ed.U1, Rev.0, 2021'; In urma realizarii lucrarilor, zona afectata de lucrare se va aduce la starea initiala. Obiectul urmarit prin realizarea lucrarilor consta in: - Asigurarea eficientei energetice a activitatii de distributie; - Asigurarea eficientei operationale a activitatii de distributie; - Cresterea calitatii serviciului de distributie.
