

## **Achizitionare lucrări de reparații curente la spațiile din cadrul posturilor de poliție Tanacu, Dumesti si lucrari suplimentare la acoperisul postului de politie Todiresti**

I.D.: 72694609

Data publicarii	02.09.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	82.059,96 RON - 82.059,96 RON 82.004,29 RON - 82.004,29 RON 81.447,99 RON - 81.447,99 RON
-------------------	---

Descriere: 3. Lucrari suplimentare la acoperisul postului de politie Todiresti, Se intenționează încheierea unui contract de lucrari cu durata maximă de execuție a lucrărilor de reparații de 45 de zile, de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor. Lucrarile vor presupune urmatoarele tipuri de lucrari: • Desfacerea elementelor degradate ale șarpantei și întreaga învelitoare din țiglă cu recuperarea materialului bun; • Înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei și refacerea învelitorii din țiglă ceramică; • Desfacere și refacere streșină, inclusiv pazie; • Montare jgheaburi și burlane metalice.. 2. Lucrari reparatii curente la spatiile din cadrul postului de poliție Dumesti, Se intenționează încheierea unui contract de lucrari cu durata maximă de execuție a lucrărilor de reparații de 60 de zile, de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor. Lucrarile vor presupune urmatoarele tipuri de lucrari: • Desfacerea elementelor degradate ale șarpantei și întreaga învelitoare din țiglă cu recuperarea materialului bun. • Înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei și refacerea învelitorii din țiglă ceramică; • Desfacere și refacere streșină, inclusiv pazie; • Montare jgheaburi și burlane metalice; • Se va desface tencuială la soclu și se va reface tencuială exterioară la soclu; • Se va desface și reface tencuiala la nivelul intradosului balcoanelor; • Se va realiza un trotuar perimetral; • Reparații coșuri de fum.. 1. Lucrari reparatii curente la spatiile din cadrul postului de poliție Tanacu, Se intenționează încheierea unui contract de lucrari cu o durata maximă de execuție a lucrărilor de reparații de 60 de zile, de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor. Lucrarile vor presupune urmatoarele tipuri de lucrari: • Desfacerea elementelor degradate ale șarpantei și întreaga învelitoare din țiglă cu recuperarea materialului bun; • Înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei și refacerea învelitorii din țiglă ceramică; • Desfacere și refacere streșină, inclusiv pazie; • Montare jgheaburi și burlane metalice; • Reparații coșuri de fum..