

Estimarea valorii de achiziție a lucrărilor de "Înființare seră" având cod CPV 44211500-7 Sere(Rev.2)

I.D.: 50389808

Data publicării	08.10.20	Coduri CPV	44211500-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.10.20
----------------------------------	----------

Descriere: Lățime: 14 m Lungime: 22 m Înălțime streașină: 2,5 m înălțime coamă 3,6 m Suprafață seră: 308 mp. Structură metalică: profile C, Z, Sigma fabricate din S235-S320 zincate, șuruburi IP de înaltă rezistență Trape pereți: 9 mp. 5% Acoperiș- material Policarbonat Celular 16 mm grosime $W/m^2 \cdot K$ 2,2 $Kcal/m^2h \cdot C$ 1,9 Pereți- material: Policarbonat Celular 16 mm grosime $W/m^2 \cdot K$ 2,2 $Kcal/m^2h \cdot C$ 1,9 Locație: Prejmer Rezistență zăpadă: 250 kg/mp rezistența la încărcarea de zăpadă Cf. Cod proiectare: CR 1-1-3-2012 Rezistență vânt: 0,7 Kpa rezistența la încărcarea de vânt Cf. Reglementare: CR 1-1-4-2012 Rezistentă seism: 0,32g rezistența la accelerația terenului Cf. Normativ: P100-1-2013 Structura metalica fabricate din profile metalice galvanizate pentru protejare la coroziune. Acoperișul și pereții formați din policarbonat celular transparent cu grosime de 16 cm, cu protecție UV, rezistent la grindină. -Sursa de finanțare -contract finanțat prin M.A.D.R - prin bugetul local - Plata lucrărilor contractate se va face după ce lucrarea va fi realizată în procent de 100% recepționată, facturată și în funcție de alocările de fonduri de la M.A.D.R prin canalul de finanțare buget local, până la data de 31.12.2020 perioada de valabilitate a contractului de finanțare. - Documente justificative: Contract, comanda fermă adresat furnizorului, Nota de recepție, Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor, facturi de la furnizori/prestatori de servicii, se va menționa perioada de garanție.
