

## LUCRĂRI DE REPARAȚII CORP A- montaj covor PVC

I.D.: 91575485

Documente participare:

- A02.pdf

---

Data publicarii	10.01.24	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	19.01.24 14:00	Pretul estimativ:	40.000,00 RON - 40.000,00 RON

---

Descriere: Suprafata totala pe care se v-a monta covorul PVC este de 294,42 mp Execuția pardoselilor din covor PVC se va face conform prescripțiilor tehnice date de producător. Este obligatoriu ca pardoselile să fie racordate cu pereți prin pervaz. Se atrage atenția că orice tip de pardoseală va fi atacată în mod obligatoriu numai după verificarea și recepționarea stratului suport, vor avea suprafața plană, netedă, antiderapantă, vor fi la același nivel pe același etaj, eventuale denivelări fiind preluate prin trepte și rampe cu pante de max.8%. Vor fi din materiale rezistente la uzură și fără a se deforma la șocuri dinamice sau statice. Vor fi ușor de întreținut și să permită repararea rapidă în caz de deteriorare. Nu produc scânteii prin lovire și au un potențial scăzut de încărcare electrostatică. Vor fi rezistente la acțiunea substantelor de întreținere. Vor avea un coeficient redus de conductivitate termică și electrică. Criterii de performanță: U\* (uzura) = 4 P\*\* (poansonare statică) = 3 E\*\*\* (comportare la apa și umiditate) = 2 C\*\*\*\* (rezistență la agenți chimici) = 1 Materiale : Materialul folosit va fi covor special din PVC 2.7 mm elastic, antiderapant, antifungic, antibacterian, ignifug în spații pentru circulații, Caracteristici material : Clasa de trafic 34 - comercial extrem Greutate totala 3300,00 g/m2 Grosime totala 2,70 mm Strat de uzura 0,90 mm

---