

„MODERNIZAREA PLOTULUI PLOTULUI DE IRIGATII SPP 55, DIN AMENAJAREA DE IRIGATII CAMPIA COVURLUI, JUDETUL GALATI,

I.D.: 21867544

Documente participare:

- 7-411556.zip

Data publicarii	18.08.17	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.09.17	Pretul estimativ:	3.989.620,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

Descriere: „MODERNIZAREA PLOTULUI PLOTULUI DE IRIGATII SPP 55, DIN AMENAJAREA DE IRIGATII CAMPIA COVURLUI, JUDETUL GALATI, ETAPA A 2-A” Executia lucrarilor de constructii la statia de pompare SPP 55 constau in: - fundatii pentru recipient hidrofor, vor avea talpa pe un strat de 10 cm grosime de beton de egalizare C8/10 si pe o perna din balast de 30 cm, cu dimensiunile de 2,4x1x2. Aceasta se va executa din beton C16/20, armat cu hotel beton PC 52?10 - fundatie pentru electrocompresor, va avea talpa pe un strat de 10 cm grosime de beton de egalizare C8/10 si pe o perna din balast de 30 cm, cu dimensiunile de 1,45x0,5. Acesta se va executa din beton C16/20, armat cu plasa de sarma sudata ?8. 100x100 mm. Valoarea estimata fara TVA: 3.989.620,60 lei. Valoarea estimata a contractului de lucrarii se constituie din urmatoarele componente: 1. Executie lucrari 3.989.620,60 lei fara TVA, formata din : - Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 7.111,73 lei - Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - 3.936.327,88 lei format din: (Cap 4.1 = 3.749.509,30 lei + Cap 4.2 = 22.515,95 lei + Cap 4.3 = 164.302,63 lei) - Cap. 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - 46.180,99 lei format din: (Cap 6.2 = 46.180,99 lei)
