



Aanpassen en vernieuwen van wissels, verbindingen en vertakkingen in Area Center Aménagement et renouvellement des appareils de voie, liaisons et bifurcations sur l'Area Center.

I.D.: 87826204

Data publicarii	09.10.23	Coduri CPV	45234116
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: De onderhavige opdracht betreft een opdracht van werken. Deze opdracht betreft het aanpassen en vernieuwen van wissels, verbindingen en vertakkingen in Area Center. Deze opdracht betreft ook de afbraak van een bestaande steunmuur en het ontwerp en de bouw van een nieuwe steunmuur. Deze opdracht betreft ook een beperkt aantal prestaties vegetatiebeheer. De werken bestaan uit (niet beperkend):- Laden en lossen van nieuwe of gebruikte materialen: • Betonnen dwarsliggers; • Spoorstaven: langgelaste spoorstaven; • Onderdelen van spoortoestellen; • Ballast, materialen nodig voor de onderlaag;- Het onderstoppen, richten en nivelleren voor normale snelheid (hoofdspoor) van het vernieuwde spoor.- Uitvoeren van aluminothermische lassen- Het verzekeren en herstellen van de terugstroomverbindingen- Aanpassen van tracé en lengteprofiel- De vernieuwing van spoormaterialen- Plaatsen van gelijmde isolerende voegen- Uitbraak van uitzettingstoestellen en spoortoestellen- Opbraak, heraanleg en nieuwe aanleg van kabelsleuven Le présent marché est un marché de travaux. Ce marché concerne l'aménagement et renouvellement des appareils de voie, liaisons et bifurcations sur l'Area Center. Ce marché implique également la démolition d'un mur de soutènement existant ainsi que la conception et la construction d'un nouveau mur de soutènement. Ce marché implique un nombre limité de services de gestion de la végétation. Les travaux consistent en (non restrictif) :- Chargement et déchargement de matériaux neufs ou usagés : • Traverses en béton ; • Rails de chemin de fer : longs rails soudés ; • Composants d'appareils de voie ; • Ballast, matériaux nécessaires à la sous-couche ; - Le bourrage, le dressage et nivellement pour vitesse normale (voie principale) de la voie renouvelée.- Effectuer des soudures aluminothermiques- Fixation et réparation des câbles de retour de courant- Ajustement du tracé et du profil en long- Renouvellement des matériaux de la voie- Pose de joints isolant collés- Démolition des appareils de dilatation et d'appareils de voie - Dépose, réparation et pose de nouveaux caniveau à câbles
