
Reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren (calamitate naturala) zona Cumpana - mal stang CDMN intre km 56+989 (km 7+421navigatie) si km 57+217 (7+193 navigatie)- lucrari in prima urgenta

I.D.: 38166982

Data publicarii 31.08.19

Coduri CPV 45000000-7

Pretul estimativ: 33.716.610,00 RON - 33.716.610,00 RON

Descriere: LUCRARI IN PRIMA URGENTA : a. lucrarea de sprijin discontinuă, realizată din piloți la cota 61,00, realizată in vederea limitării zonei afectate de alunecarea de teren la partea superioară a taluzului existent; b. Realizarea unui zid de sprijin de greutate (provizoriu) amplasat pe drumul de la cota +10,00; c. Realizarea pinten din bolovani, bolovăniș și anrocamente, fundat pe calcar din spatele zidului de sprijin prefabricat; d. Realizarea unei lucrări de sprijinire discontinuă cu piloți cu $d = 1,08$ m, amplasată la cota +34,00, formată din 282 piloți $\varnothing 1,08$ m forajți „în uscat” cu tubaj recuperabil, solidarizați cu 47 radiere - 6,00 x 6,00 x 1,50 m; SERVICII 1_Proiectare a) Proiect Tehnic (PT+CS+DDE); PAC si P.O.E.; verificate și vizate de verificatori de proiecte atestati, angajati de Antreprenor; b) Documentatie pentru obtinerea avizului ISC si a tuturor avizelor/acordurilor 2_Asiștenta Tehnica din partea proiectantului) pe parcursul executiei lucrarilor
