
REPARATII CENTRALA TERMICA

I.D.: 84985490

Data
publicarii 19.07.23

Coduri CPV 45259300-0

Pretul
estimativ: 36.780,67 RON - 36.780,67 RON

Descriere: LA INSTALATIA TERMICA,PENTRU A AVEA O FUNCTIONARE LA PARAMETRI NORMALI, SE VOR MONTA URMATOARELE COMPONENTE: - BUTELIE DE EGALIZARE - POMPA DE RECIRCULARE DEBIT Q=30M3 SI H=15M - 1 BUC - POMPA DE RECIRCULARE DEBIT Q=11M3 SI H=21M - 1BUC - POMPA DE RECIRCULARE DEBIT Q=10M3 SI H= 8M - 2 BUC - DEZAERATOR AUTOMAT CU ROBINET - 2 BUC - SUPAPA DE SIGURANTA 3 BARI - ROBINETI CU BILA CALEFFI - 8 BUC - VANA DE DESCARCARE TERMICA - 2 BUC - TEAVA POLIPROPILENA D63 - 40 METRI - FITINGURI POLIPROPILENA SI METAL
