

Intretinere si reparatii interioare sala de clasa la Scoala Gen Biborteni

I.D.: 42150819

Data publicarii	05.03.19	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 16.214,33 RON - 16.214,33 RON

Descriere: Nr crt Cod articol denumirea lucrării U/M Cant P.U. Mat. Material Manoperă Utilaj Total P.U.
Man. P.U. Util. 1 Desfacerea plafonului din gips carton mp 32,45 15,00 0,00 486,75 0,00 486,75 2 Consolidare placa din grinzi lemn masiv deteriorate prin incastrare grinda-suport in perete ml 98,00 5,5 85,00 539,00 467,50 0,00 1.006,50 3 Desfacere pardoseli din parchet mp 32,45 8,00 0,00 259,60 0,00 259,60 4 Reparata suport pardoseli ,turnat sapa mp 38,00 32,45 32,00 1.233,10 1.038,40 0,00 2.271,50 5 Montat gresie ceramica la pardoseli inclusiv plinta mp 48,00 34,25 55,00 1.644,00 1.883,75 0,00 3.527,75 6 Montat lambriuri PVC pe pereti mp 40,00 36,5 35,00 1.460,00 1.277,50 0,00 2.737,50 7 Razuirea peretilor pentru indepartarea straturilor vechi de vopsea mp 43,5 9,50 0,00 413,25 0,00 413,25 8 Montat plafon gips carton pe suport metalic si izolatie cu vata minerala 10cm mp 45,00 32,45 38,00 1.460,25 1.233,10 0,00 2.693,35 9 Gletuiri pereti mp 8,50 43,5 25,00 369,75 1.087,50 0,00 1.457,25 10 Zugraveli interioare la pereti si tavane in doua straturi mp 3,20 75,95 8,50 243,04 645,58 0,00 888,62 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 15.742,07 CHELTUIELI INDIRECTE 3% 472,26 TOTAL GENERAL 16.214,33
