
Executie de lucrari aferente proiectului „ EXTINDERE / REABILITARE RE?EA DE APA SI BRANSAMENTE PE STRADA BRIGADIERILOR ?I STRADA SUCULUI, MUNICIPIUL TIMI?OARA. “

I.D.: 28974595

Data publicarii	18.06.18	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	124.165,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Executie de lucrari aferente „ EXTINDERE / REABILITARE RE?EA DE APA SI BRANSAMENTE PE STRADA BRIGADIERILOR ?I STRADA SUCULUI, MUNICIPIUL TIMI?OARA. “ Lucrarea consta in inlocuirea si extinderea retelei de alimentare cu apa pe strada Brigadierilor cu conducta PEID, D125 mm PE100, Pn10 bar pe o lungime totala de 147 m. si pe strada Sucului cu conducta PEID, D125 mm PE100, Pn10 bar pe o lungime totala de 185 m. Montarea unui numar de 4 hidranti de incendiu supraterani, Dn 80 mm, care se vor alimenta cu apa din conducte D125 mm, prevazute cu vane de izolare ingropate. Bransamentele existente se vor reamplasa in domeniul public in camine de bransament. Bransamentele sunt in numar de 10 bransamente pe strada Brigadierilor si 5 bransamente pe strada Sucului, caminele fiind realizate din PE Durata contractului este de 39 luni (3 luni perioada de executie, de la data emiterii ordinului de incepere + 36 luni perioada de notificare a defectelor). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 9 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
