

## **EXECUTIEI de LUCRARI in vederea realizarii obiectivului "MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN COMUNA DOBROVAT, JUDETUL IASI".**

I.D.: 84742311

Documente participare:

- FisaDate\_DF1185140.pdf
- 10. PIESE DESENATE p1.pdf
- 8. LISTE DE CANTITATI FARA PRETURI.pdf
- 10. PIESE DESENATE p2.pdf
- 7 instructiuni ofertanti.pdf
- 8 Caiet de instructiuni.pdf
- 9 FORMULARE EXECUTIE V2 DOBROVAT.pdf
- 10 Model de contract V2 DOBROVAT.pdf
- 6. CAIETE DE SARCINI p1.pdf
- 2. REFERAT DE VERIFICARE.pdf
- 1. AUTORIZATIE CONSTRUIRE.pdf
- 3. PIESE SCRISE.pdf
- 4.GRAFIC DE EXECUTIE.pdf
- 5. PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL.pdf
- 6. CAIETE DE SARCINI p2.pdf
- 6. CAIETE DE SARCINI p3.pdf
- 7. ANTEMASURATORI.pdf
- DUAE\_CERERE\_231570.xml

---

Data publicarii	18.07.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.08.23	Pretul estimativ:	2.782.705,47 RON - 2.782.705,47 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului de lucrari ce urmează a fi atribuit, consta in realizarea EXECUTIE LUCRARI in vederea realizarii obiectivului "MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN COMUNA DOBROVAT, JUDETUL IASI". Lungimea totala a tronsoanelor: - DS 35 - km 0+000- km 0+270, L= 270 ml; - DS 66- km 0+045- km 0+685, L= 640 ml; - DS 84- km 0+000- km 0+156, L= 156 ml; - D 57- km 0+000- km 0+902, L= 902 ml; - DS 7- km 0+000- km 0+640, L= 640 ml; Drumuri de clasa tehnica V- conform Ord. MT 1295/ 2017. In prezent datorita spalarii partii carosabile nu mai sunt asigurate conditiile normate necesare desfasurarii traficului rutier, ceea ce are un efect defavorabil asupra conditiilor de circulatie, prin aparitia gropilor si burdusirilor in zone adiacente platformei. Podetele de evacuare a apei colectate de santurile laterale drumurilor lipsesc, iar in zonele de intersectie cu drumurile laterale nu exista podete laterale care sa asigure continuitate scurgerii apelor sau acestea sunt improprii. Scurgerea apelor pluviale de pe platforma, colectarea si indepartarea acestora din zona drumurilor este nesatisfacatoare. Sistemele de colectare ale apelor (santuri, rigole) si cele de evacuare a apelor din zona drumurilor (podete) sunt in mare parte inexistente si/sau colmatate si nu asigura scurgerea corecta a apelor pluviale spre emisari. Suprafata de teren care va fi ocupata prin realizarea lucrarii este de 16.490 mp, ampriza drumurilor fiind variabila de la 3.95 m la 8.60 m. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare este cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile.