

Proiectare si executie de lucrari aferente proiectului “ Reabilitare constructii si instalatii statia de pompare treapta I - a SP 1, pentru Statia de Tratare a Apei Bega. Etapa II-a Sistematizare alimentare cu energie electrica - municipiul Timisoara”

I.D.: 4270401

Documente participare:

- 2-155326.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|
| Data publicarii | 06.11.14 | Coduri CPV | 45315600-4 45315300-1 71322000-1 |
| Termenul limita pentru depunere: | 26.11.14 | Pretul estimativ: | 2.332.290,00 RON |

Descriere: Reabilitare constructii si instalatii statia de pompare treapta I - a SP 1, pentru Statia de Tratare a Apei Bega. Etapa II-a Sistematizare alimentare cu energie electrica - municipiul Timisoara Contractul cuprinde: - servicii de proiectare tehnica (DTAC, PT, CS, DE) si asistenta tehnica pe durata executiei; - executia lucrarilor de sistematizare a alimentarii cu energie electrica pentru preluarea consumatorilor existenti de la Uzina de apa nr. 4 de catre noul TGD realizat în etapa I-a si a lucrarilor de montaj a echipamentelor oferate si procurate conform Caietului de sarcini. Lucrarile includ: - dezafectarea dulapurilor de comanda ale vechii compensari, împreuna cu bateriile de condensatoare aferente; - realizarea unui tabloul general de distributie în cladirea SP2 U4 care va prelua alimentarea si actionarea a 2 pompe actionate de motoare electrice de 315 kW si a pompelor e golire actionate de motoare electrice de 4 kW, precum si a noilor consumatori de la Tratare namol, de la Operatiuni chimicale, Statia de pompare ape reziduale, respectiv Ape industriale. - transferarea consumatorilor alimentati din vechiul TGD U4 pe noul tablou de distributie SP2 U4; - realizarea unui tabloul general de distributie în cladirea Statiei de Filtre SFU4; - dezafectarea dulapurilor de comanda ale motoarelor electrice ce actioneaza suflantele; - cabluri de forta si semnal; - montare cutii locale de comanda ale pompelor si ale suflantelor actionate pneumatic. a) Activitatile de proiectare fac referire la elaborarea Documentatiei Tehnice de Autorizare a Constructiei, Proiectului Tehnic, Detaliilor de executie in conformitate cu legislatia nationala. b) Elaborarea oricarei documentatii necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei c) Lucrari de constructie d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice e) Testare si punere in functiune f) Monitorizarea functionarii lucrarilor de alimentare cu energie electrica realizate si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de minim 12 luni h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Valoarea estimata, fara TVA, pentru care se organizeaza aceasta procedura de achizitie publica este de 2.332.290 lei, din care: - Cheluieli ``Diverse si neprevazute``: 205.758 lei, reprezentând 9,86% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute; - Proiectare: 93.186 lei - Cheltuieli de baza (Constructii si instalatii): 1.993.614 lei - Organizare de santier: 39.732 lei