

## Post de transformare prefabricat in anvelopa de beton

I.D.: 52582549

---

Data publicarii	15.12.20	Coduri CPV	31213000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 188.937,00 RON - 188.937,00 RON

---

Descriere: Post de transformare prefabricat in anvelopa de beton complet echipat = 1 buc. conform Caietului de sarcini, respectiv: Post de transformare prefabricat in anvelopa de beton complet echipat compus din : - Anvelopa de beton -1 buc; - Celula de linie echipata cu separator de sarcina, 24kV/630A/16kA, mediu SF6 (închis-deschis-pus la pământ) prevăzut cu acționare motorizata (24Vcc), indicator de defect mono-polifazat, cu contact auxiliar pt. SCADA cu lampa de semnalizare defect externa - 2 buc; - celula transformator echipat cu :separator de sarcina, 24kV/ 630A/ 16kA, mediu SF6, integrabila SCADA combinat cu siguranța fuzibila SFIn 24kV, 10A -1 buc; - Dulap DSI cu rezistenta anticondens; - Transformator trifazat de putere de distribuție imersat in ulei,in construcție etanșă, 800 KVA, 20/0,4 kV, cu pierderi reduse - 1 buc; - tablou general de JT echipat cu: întrerupător automat tripolar 1600A reglaj la suprasarcina in plaja (0,4-1)In, debroșabil 10 plecări protejat prin MPR - 1 buc; - Transformatoare de curent pe măsura generala 1500/5A, CL. 0,5 - 3 buc; - Loc contor electronic trifazat en. electrica act./reactiva bidirecțional cu curba de sarcina cu modem GPRS inclus integrat in sistemul telecitire existent la SDEE Cluj 3x400/230V, 5A - 1 buc; - cofret securizare grup măsura sigilabil,cu posibilitate citire fără deschiderea PTAB-ului -1 buc - bloc cu protecție la întreruperea nulului si a fazei si cu protecție de maxima tensiune pentru posturile de transformare MT/JT tip BPNTT-1 - 1 buc

---