

**Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Construirea și dotarea unui centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți în comuna Păltiniș, județul Botoșani"**

I.D.: 97259490

---

Data publicării 16.05.24

Coduri CPV 45000000-7

---

Pretul estimativ: 1.476.799,63 RON - 1.476.799,63 RON

---

Descriere: Prin intermediul prezentei investiții se urmărește prevenirea separării copilului de familie, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională etc. pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinți. Serviciile oferite de centrul de zi sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, precum și serviciilor oferite de unitățile de învățământ și de alți furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul socio-familial. De asemenea, centrul va asigura și servirea mesei, cu aprovizionare în sistem catering, în sălile de activități multifuncționale. Proiectul de investiție își propune realizarea unei clădiri cu destinație de centru de zi. Corpul de clădire propus va avea regimul de înălțime parter. Construcția are o formă poligonală în plan cu dimensiunile maxime la nivelul parterului de aproximativ 17,05 x 24,00 m. Înălțimea maximă a clădirii este de aproximativ 5,10 m. Caracteristicile construcției propuse: - dimensiunile maxime pe teren: 24,33 x 17,38 m; - regim de înălțime: Parter (P); - înălțime maximă la atic: 5,15 m; - suprafața construită: 301 m<sup>2</sup>; - suprafața desfășurată: 301 m<sup>2</sup>; - suprafața utilă: 244,39 m<sup>2</sup>. Sistemul constructiv: Din punct de vedere constructiv, clădirea propusă va fi realizată pe fundații din beton armat, cu o structură mixtă, alcătuită din cadre de beton armat și zidărie portantă din blocuri ceramice de cărămidă, sămburi și centuri din beton armat. Planșeele vor fi realizate din beton armat. Acoperișul construcției propuse va fi de tip șarpantă din lemn, cu învelitoare din tablă prefalțuită culoare gri antracit. Infrastructură Infrastructura se constituie din fundații de tip continue, talpa din beton simplu și elevație din beton armat cu următoarele caracteristici: - Tălpile de fundare se vor realiza din beton simplu clasa C12/15 cu lățimea de 60cm și înălțimea 40cm. - Elevațiile se vor realiza cu lățimea de 30cm și înălțimea de 1,40m/ 1,80m. Armarea se va realiza pe direcție longitudinală inferior și superior cu 4Ø14mm + Ø8/30cm constructiv iar pe direcție transversală cu bare independente Ø8/20cm. Placa suport pardoseală se va realiza din beton armat monolit cu grosimea de 10cm și se va arma cu două rânduri de plasă sudată Ø4x100x100mm. Suprastructură: Se propune construirea unui centru de zi pentru copii cu risc de separare de familie. Din punct de vedere constructiv, clădirea propusă va fi realizată pe fundații din beton armat, cu o structură mixtă, alcătuită din cadre de beton armat și zidărie portantă din blocuri ceramice de cărămidă, sămburi și centuri din beton armat. Placa peste sol și planșeul se vor realiza din beton armat și vor avea o grosime de 10, respectiv 13 cm. Structura acoperișului este de tip șarpantă, din lemn de rășinoase, fiind alcătuită din căpriori (10x15 cm), pane (15x1500) și popi (15x15 cm). Compartimentările interioare vor fi realizate din cărămidă GVP 25 cm, blocuri de BCA 20 cm și pereți de gips-carton 15 cm (schelet metalic, umplut cu vată minerală și închidere exterioară din plăci gips-carton în dublu strat). Cheltuielile de organizare de șantier se vor încadra în limita prevăzută în devizul general. Organizarea generală a șantierului va cuprinde următoarele obiecte: -împrejmuirea zonei pentru organizarea de șantier cu panouri metalice sau panouri de plasă fixate pe stâlpi metalici; -panouri avertizoare de interdicție a accesului pentru persoanele și utilajele care-și desfășoară activitatea în alte domenii în cadrul incintei; -panou pentru identificarea șantierului de construcții; -platformă de depozitare materiale (armături, cofraje, agregate, etc); -punct pentru depozitarea și colectarea deșeurilor din șantier; -camera organizare șantier; -magazie depozitare materiale, scule, unelte și accesorii; -vestiare muncitori -punct P.S.I. Detalierea cheltuielilor: Cap 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 2.1. Construcții și instalații: 60.000 lei Cap. 4: Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1. Construcții și instalații: 1.164.438,61 lei 4.1.1 Construcții și instalații: 1.164.438,61 lei 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 18.841,47 lei 4.2.1 Echipamente instalații electrice: 2.125,78 lei 4.2.2 Echipamente instalații termice: 12.298,80 lei 4.2.3 Echipamente instalații sanitare: 1.417,18 lei 4.2.4 Echipamente instalații curenți slabi: 2.999,71 lei 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 164.590 lei 4.3.1 Echipamente instalații electrice: 2.125,78 lei 4.3.2 Echipamente instalații sanitare: 12.500 lei 4.3.3 Echipamente instalații curenți slabi: 16.640 lei 4.3.4 Echipamente instalații termice: 115.450 lei 4.5 Dotări: 52.398 lei Capitolul 5: Organizare de șantier 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 16.531,55 lei. Achiziția lucrărilor este necesară pentru parcurgerea tuturor etapelor necesare realizării obiectivului de investiții: "Construirea și dotarea unui centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți în comuna Păltiniș, județul Botoșani", a cărui finanțare este alocată de la bugetul de stat prin "Planul Național de Redresare și Reziliență; Componenta 13 I.1". Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări conf. obligației prevăzute art. 161 din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G. nr. 45/2018 cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile.

