

## **INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA ROSIA**

I.D.: 88404735

Data publicarii	23.10.23	Coduri CPV	45222110-3
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Executie platforma carosabila pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri si si circulatia autoturismelor cetatenilor care aduc deseuri, respective a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridica containerele de mai sus Stratificatia platformei carosabile cuprinde umplutura (ballast, piatra sparta), geotextile, geocompozit, beton asfaltic. Platforma betonata (pe care vor fi amplasate containerul birou si cel frigorific) va contine stratul support din ballast compactat si betonul de min. 15 cm. Structura de sustinere a copertinei va avea fundatii isolate din BA, iar imprejmuirea fundatii isolate cilindrice (sapatura se poate face usor cu foreza). Copertina va fi executata din structura metalica usoara alcatuita din 9 stalpi situati la interax de cate 5,00 m, prevazuti la partea superioara cu grinzi in consola de cate 4,50 m de o parte si de alta. Stalpii au sectiunea transversala sub forma de cruce, fiind alcatuiti din cate 2 profile ortogonale IPE450 sudate intre ele. Grinzile consola sunt alcatuite din profile IPE360. Pe directive longitudinala s-au prevazut grinzi de montaj si rigidizare alcatuite din profile IPE160. Pentru rigidizarea structurii la nivelul invelitorii s-au prevazut contravanturi alcatuite din bare Ø25. Executia structurii presupune realizarea uzinata a ansamblelor stalpilor si grinzilor si montajul acestora pe santier prin imbinari cu suruburi. Invelitoarea se va realiza din table trapezoidala cu cute de 45-85mm, fixate pe paneele din profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la incarcările climaterice de la nivelul invelitorii precum si la greutatea proprie a acesteia. Valoarea estimata a contractului de lucrari este de 2.112.954 lei fara TVA, inclusă în valoarea totală a devizului general intocmit de proiectantul: SC A1 CONSTRUCT MANAGER SRL si care cuprinde: - Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor ..... 60.000,00 lei - Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza ..... 1.992.954,00 lei - Cap.5.1. Organizare de santier ..... 60.000,00 lei