

---

## **Execuție lucrări privind realizarea obiectivului "Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ- teritoriale Grădiniță 2 Agnita, strada Horea" finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ**

I.D.: 92527873

---

Data publicarii	29.01.24	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Descriere: Lucrarile din cadrul contractului de achizitie publica de lucrari de tip "executie", respectiv Execuție lucrări privind realizarea obiectivului "Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ- teritoriale Grădiniță 2 Agnita, strada Horea" finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ și bugetul local, sunt grupate în următoarele lucrari principale: - sistem termoizolant cu un strat de vată minerală bazaltică rigidă de 10 cm grosime; - izolarea termica a planseului sub podul neancalzit cu un strat de 20 cm vata minerala; - Izolarea termica a planseului peste subsol cu polistiren expandat de 100 mm; - Înlocuirea tâmplăriei exterioare. Descrierea pe larg a activitatilor solicitate se regaseste in PT (parte scrisa, parte desenata). Valoarea estimata a contractului de achiziție NU CUPRINDE suma aferenta cheltuielilor diverse și neprevăzute stabilita în bugetul proiectului (deviz general conf. HG 907/2018, cap. 5.3. in valoare de 73.734,00 lei fara TVA), aceasta putând fi accesata, după caz, în situația în care sunt îndeplinite cerințele legale privind utilizarea acestor sume (Cheltuielile diverse și neprevazute NU vor face obiectul ofertei financiare). De asemenea, valoarea estimată a viitorului contract de achiziție publică, nu conține alte sume necesare implementării cum ar fi sume provizionate, rezerve de implementare, cheltuieli incidentale. Contractul se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 12 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

---