

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului si lucrări de execuție aferente Obiectivului "ASFALTARE STRAZI RURALE SECUNDARE, REABILITARE PODETE RUTIERE SI CONSOLIDARE ALBIE CU ZID DE SPRIJIN IN COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ"

I.D.: 40802526

Documente participare:

- Studiu de Fezabilitate.rar
- FisaDate_DF1072843.pdf
- DUAE_CERERE_48468.xml

Data publicarii	17.12.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.01.20	Pretul estimativ:	1.719.570,00 RON - 1.719.570,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Modernizarea infrastructurii rutiere de strazi in comuna Baciu, L= 1390 m Lucrari privind scurgerea apelor - se vor executa santuri din beton C25/30 (clasa de expunere XC4+ XF2) h=0,30 m, b= 1,00 m; - se vor executa podete tubulare corugate trasversal drumului proiectat cu diametrul cuprins intre ϕ 600 - ϕ 800 mm si lungimea de 10,00m drumului si podete tubulare corugate in dreptul drumurilor laterale cu diametrul ϕ 600 si lungimi de 7,50m; - realizare reparatii podet peste Valea Suceagu; Lucrari de consolidare - zid de sprijin din beton armat cu h=2,00m; Siguranta circulatiei - parapet de siguranta; - indicatoare rutiere (de averizare, de reglementare). Referitor la procedura aleasa, precizam ca valoarea estimata a lucrarilor este 1,719,570.00lei , fara TVA - respectiv 2,046,288.30lei , TVA inclus; valoarea s-a estimat de catre proiectant, care a pus la dispozitia Autoritatii Contractante, in cadrul Studiul de fezabilitate, Devizul general al investitiei, respectiv Devizul Obiectului, din care: Etapa 1: Proiectare 48,000.00 lei, respectiv: 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 3,000.00 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 45,000.00 Etapa 2: Executie lucrari - 1,641,570.00 lei, respectiv: 2.1. Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea initiala 1,000.00 4.1. Constructii si instalatii 1,635,570.00 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii eferente organizarii de santier 5,000.00 Etapa 3: Asistenta tehnica din partea proiectantului - 30,000.00 lei, respectiv: 3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 20,000.00 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 10,000.00 Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute mentionata in devizul general, in valoare de 82,078.50 lei + TVA, acestea putând fi accesate, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Lucrarile se vor executa, respectiv deconta, in functie de alocarile bugetare din Programul Național de Dezvoltare Locală. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 3 zile. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 5 zile
