
lucrari de hidroizolatii

I.D.: 70712776

Data publicarii	28.06.22	Coduri CPV	45261310-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 11.445,32 RON - 11.445,32 RON

Descriere: Lucrari de hidroizolatii: Listă materiale: -amorsă bituminoasă pe bază de solvent General Rapid Primer/20 l = 1,5 buc., membrană bituminoasă hidroizolatoare fără ardezie tip G.M. Lybra Special P 3 kg /mp SBS = 105 mp; membrană bituminoasă hidroizolatoare cu ardezie tip G.M. Lybra Mineral PA 5 kg /mp SBS = 120 mp;aeratoare cu capac -1 buc;gaze lichefiate (butelii propan) = 6 buc.;diverse materiale mărunte. Manopera: verificare hidroizolație terasă, decopertare parțială, desprăfuit suprafețe (pungi apă, gaze, suprafețe neaderente) =105 mp;-montaj scurgere terasă = 1 buc; regenerare suprafețe cu flacără, activare Bitum = 105 mp; amorsare suprafețe plane și verticale =105 mp; aplicarea membranei hidroizolatoare stratul I = 105 mp; aplicarea membranei hidroizolatoare stratul II = 105 mp; aerator pentru evacuarea infiltrățiilor, condensului din stratul termo = 1 buc; evacuare deșeuri rezultate
