

---

## **RECONSTRUCTIE LEA 0.4KV CONDUCTOARE NEIZOLATE CU CONDUCTOARE TORSADATE IN LOC.SOCONZEL, ZONA PTA 4533**

I.D.: 25315240

---

Data publicarii	16.01.18	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	538.839,60 RON
-------------------	----------------

---

Descriere: Se vor inlocui conductoarele neizolate cu conductoare trifazate izolate torsadat pe o lungime totala de 4800 ml Se vor monta un numar de 48 stalpi SE10 Se va monta un numar de 1 stalp SE11 Se vor inlocui un numar de 2 de stalpi SC 15006 Se vor inlocui un numar de 1 de stalpi SC 15014 Se monteaza un numar de 3 cutii de selectivitate Se monteaza 1 cutie de distributie de tip CD 1.4 Se monteaza 1 cadru de siguranta de exterior 24KV cu descarcatori de Zn O inglobati Se demonteaza retea existenta cu conductoare de Al. Se monteaza un numar de 26 prize de legare la pamant. Se monteaza un numar de 32 descarcatori Se monteaza un numar de 105 DPS Se releaga un numar de 149 bransamente Se monteaza 930 ml coaxial Se monteaza 71 ml conductor bransament TYIR 3x25+16 mmp Se monteaza 140 ml LES ACYAbY 3x35+16 mmp Se monteaza 140 ml LES ACYAbY 4x16 mmp Inscriptiune de identificare si de avertizare la toate echipamentele unde se lucreaza.

---