
Mansonare Cabluri JT - 1KV,Complex Observator,str. Observatorului 34, din cadrul UTC - N.

I.D.: 19038044

Data publicarii	13.04.17	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	19.04.17	Pretul estimativ:	6.302,00 RON

Descriere: Mansonare Cabluri JT - 1KV,Complex Observator,str. Observatorului 34, din cadrul UTC - N. Situatia existenta: - Alimentarea cu energie electrica din Postul TRAF0 dintre Caminul 4 si Caminul 7 este realizata cu Cablu ACYABY 3*70+35 mmp. In urma avariei produse este necesara identificarea defectiunii si mansonarea cablului. Situatia propusa: - Pentru eliminarea defectiunii este necesar sa se identifice localizarea defectului, mansonarea cablului defect ACYABY 3*70+35 mmp si refacerea alimentarii cu energie electrica pe vechiul traseu. In paralel cu acest cablu mai exista un cablu ACYABY 3*70+35 mmp la care este necesara verificarea protectiei exterioare. Daca se constata ca este necesar sa se mansoneze si al doilea cablu, se va executa si aceasta mansonare. Traseul acestor cabluri este atat in spatiul verde cat si sub drumul de incinta. In functie de localizarea defectului, lucrarile de terasamente si refaceri se vor executa in spatiul verde, sau in zona drumului de incinta. Inceperea lucrarilor la 5 zile de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Termen de executie a lucrarilor: 15 zile. Garantia lucrarii: 24 luni. Garantia de buna executie: 5% din pretul fara TVA al lucrarii.
