

Execuția lucrărilor aferente obiectivului: "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC131A, DE LA KM 0+000 - LA KM 2+500, COMUNA DOFTEANA, JUDETUL BACAU"

I.D.: 71984825

Documente participare:

- 1. referat verifcator.pdf
- 0. Scan expertiza tehnica.pdf
- 2. parte scrisa PTH.pdf
- 4. Formulare - modele.docx
- 3. parte desenata PTH DE.pdf
- 6. caiete de sarcini.pdf
- 8. liste fara preturi.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI.pdf
- CONTRACT EXECUTIE.pdf
- FisaDate_DF1155984.pdf
- DUAE_CERERE_188678.xml
- EN1038961.docx

Data publicarii	09.08.22	Coduri CPV	45233100-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.08.22	Pretul estimativ:	8.191.745,44 RON - 8.191.745,44 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul general al proiectului il reprezinta drumului comunal DC131A din Comuna Dofteana, Judetul Bacau pe o lungime de 2,480 m. Drumul va fi prevazut cu parte carosabila de 4,00 m si acostamente de 0,50 m, rezultand astfel o platforma de 5,00 m. Pentru aceasta se propun urmatoarele lucrari: - Rectificari ale traseului in plan si profil longitudinal - Rectificari ale pantelor transversale - Realizarea structurii rutiere - Asigurarea scurgerii apelor. Drumurile vor fi reabilitate cu o structura rutiera supla, avand in componenta urmatoarele straturi: - 4 cm de strat de uzura BAPC16/MAS16 - 6 cm strat de legatura BAD22,4 - 20 cm strat de baza din piatra sparta - 20 cm strat de fundatie din balast - 20 cm strat de forma din balast. S-a avut in vedere amenajarea intersectiei dintre drumul comunal D131A si DN12A (km 91+100). Astfel, de la km 0+000 pana la km 0+030, structura rutiera va fi urmatoarea: □ 5 cm strat de rulare BA16 □ 6 cm strat de legatura BAD22,4 □ 8 cm strat de baza AB31,5 □ 55 cm strat de fundatie din balast. Se vor amenaja 5 drumuri laterale pe o lungime de 25 m, rigola carosabila, Podete NOI L=7,50 m, tuburi prefabricate PREMO Ø1000 mm, prevazut cu timpane, camera de cadere in amonte, aripi de racordare in aval si radier de beton km 0+550, km 0+900, km 1+300, km 1+700 si km 2+300. Valoarea estimata fara TVA a contractului de achizitie publica: 8.144.568,23 lei fara TVA, defalcata dupa cum urmeaza: Cap. 4.1 : 8.144.568,23 lei fara TVA Cap. 5.1: 47.177,21 lei fara TVA. Durata contractului de achizitie: 12 luni calendaristice Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.