

Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza intre statiile Tunel-Cojocna pe linia 300/II de la km 477+890-483+400

I.D.: 58429521

Data publicarii	01.07.21	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.345.460,06 RON - 2.345.460,06 RON

Descriere: Linia magistrală 300/II între stațiile Tunel - Cojocna, inclusiv linia II directă stația Tunel de la km 477+890-483+400 este linie electrificată, refacționată în anul 1989, sina tip 65, traverse din lemn+beton, ultima lucrare de RPC a fost executată în anul 2004. Linia este în curba cu raze cuprinse între 260 m și 305 m. Viteza de circulație este în momentul actual de 50 km/h datorită stării tehnice necorespunzătoare a liniei - număr mare de traverse de lemn putrede și crapate, material marunt (tirfoane și clești) cu uzuri pronunțate, plăci metalice cu gauri ovalizate, uzura laterală în grifa, tirfoane gătuite și saltate care nu mai asigură prinderea corespunzătoare. Prevenirea deranjamentelor în plan orizontal în direcția transversală liniei și remedierea la timp a lărgirii ecartamentului se face prin înlocuirea traverselor necorespunzătoare, în special când sunt mai multe la rând. Lucrările care se vor executa sunt: • înlocuire a 4400 bucăți traverse cu traverse T17W14 cu supralargire +10 mm • înlocuire 6 bucăți JIL-uri tip 65 de lungime 12,5 m inclusiv sina este achiziționată de executant • Montare 4 dispozitive automate de ungere a sinelor CF Graficul de execuție al lucrării: 150 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrării.
