

Execuție lucrări -"Extinderea rețelelor de canalizare menajeră și pluvială în zona CET II - Selgros"

I.D.: 95907185

Data publicării 15.04.24 Coduri CPV 45232411-6

Pretul estimativ: 3.318.173,59 RON - 3.318.173,59 RON

Descriere: Scopul achiziției constă în extindere a rețelelor de canalizare menajeră și pluvială în zona CET II - Selgrosmun. Oradea. Durata de implementare a contractului este de 5 (cinci) luni la care se adaugă: minim 36 (treizecișase), sau 48 (patruzecișopt) / 60 (șaizeci) luni perioada de notificare a defectelor (PND). Lucrările de execuție se vor realiza conform proiectului tehnic, parte a documentației de atribuire. INDICATORI TEHNICI: • Extindere rețea de canalizare menajeră din PP SN10, cu Dint 400 mm - 1519 ml • Extindere rețea de canalizare menajeră din PP SN10, cu Dint 500 mm - 5 ml • Extindere rețea de canalizare menajeră din PVC SN8, cu Dn 250 mm - 349 ml • Subtraversări DN cu conducta din PVC în tub de protecție din OL, cu Dn 406 x 10 mm - 5 buc. Ltub = 109 m • Cămine de vizitare, prefabricate din material plastic, cu Dn = 1000 mm - 44 buc. • Cămin de vizitare (de curățire), prefabricat din beton, cu Dn = 1,5 m și H = 6,10 m, echipat cu vană tip stăvilar, cu Dn 500 mm - 1 buc. • Stație de pompare apă uzată menajeră (SPAU), amplasată într-un cheson prefabricat, din beton, cu Di = 3,0 m și H = 8,0 m, echipată cu (2A+1R pompe), cu Q = 16,0 l/s/pompă, Hp = 14,0 mCA 1 buc. • Cămin prefabricat din beton, cu Dn = 1,50 m și H=1,5 m, echipat cu vane și clapete de sens - 1 buc. • Conducta de refulare aferentă SPAU proiectată din PE100HD, SDR17, PN10, cu Dn 225 mm - 225 ml • Racorduri canal menajer, din PVC, SN8, cu Dn 200 mm - 27 buc. L = 114 ml • Cămine de racord prefabricate, din material plastic, cu Dn 400 mm - 27 buc. • Racord canal menajer, din PVC, SN8, cu Dn 250 mm - 1 buc., L = 9 ml • Cămin de racord prefabricat, din material plastic, cu Dn 1000 mm - 1 buc. • Extindere rețea de canalizare pluvială din PP, SN10, Dn 800 mm - 40 ml • Cămine de vizitare, prefabricate din beton, cu Di 1,5 m - 2 buc. • Branșament electric pentru stația de pompare - 1 buc. 1. Lucrările vor fi executate etapizat, în prima etapă se va realiza colectorul principal de canalizare menajeră, cuprins între CM 17 - CM1a, respectiv colectorul principal de canalizare menajeră cuprins între CM18 ex - SPAU; simultan, se va realiza SPAU (inclusiv branșamentul electric) și conducta de refulare a apei uzate menajere până în căminul de vizitare CM existent. Celelalte lucrări ale investiției se vor realiza în a doua etapă. Lucrările din prima etapă (prezentate mai sus) se vor prioritiza și vor avea termen de execuție două luni. Acestea se vor recepționa și se vor da în funcțiune. Lucrările la colectorul principal de canalizare menajeră se vor executa, obligatoriu, cu minim două echipe, care vor lucra simultan. Achiziția stației de pompare (inclusiv a echipamentelor hidromecanice aferente acesteia) se va iniția, obligatoriu, în prima săptămână după semnarea contractului de lucrări. 2. La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica în scris achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție, conform HG 273/1994.