

## Lucrari de reparatii generale si zugraveli

I.D.: 58606779

---

Data publicarii	06.07.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	44.922,37 RON - 44.922,37 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Desfacerea placajelor din parchet lemn masiv lipit pe stat de PFL si parchet laminat, inclusiv evacuarea manuala si transportul rutier Strat suport pentru pardoseli executat din sapa autonivelanta turnata in 2 straturi Pardoseli din PVC tip Tarkett montate pe suport existent, curatate, inclusiv scafa din PVC Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare Finisarea cu glet de tip Adeplast SGC-20 pe baza de ciment pentru finisaj la interior si exterior, cu rezistenta la compresiune minim 3,5-7,5 N/mm2 Vopsirea, zugraveli lavabile, in doua straturi Verificarea instalatiilor electrice de protectie si automatizare, traselor electrice Cablu CYY-F 3x2,5, cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, cu sectiunea pana in 4 mmp Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Inlocuire intrerupator manual bipolar pachet 10a ingropat dibluri materiale plastic s 0520 Corp de iluminat cu led de tip Ledco Linear Bay 40W, 4000K, 7400lm Diverse lucrari de instalatii: demontare radiatoare fonta Radiatoare din otel, monobloc avand lungimea de 1500 -2000 MM Inlocuire traseu termic existent Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe O latime maxima de 15 CM, driscuite, executate cu mortar de var-ciment si gletul de ipsos

---