

## **Servicii de Elaborare PT+DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții : „Reabilitarea moderata a scolii gimnaziale Bujoru, comuna Bujoru, judetul Teleorman”**

I.D.: 86371044

### Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Contract achizitie publica .doc
- Sectiunea formulare.doc
- FisaDate\_DF1189166.pdf
- urbanism scoala.pdf
- DALI scoala.pdf
- Releveu scoala.pdf
- DUAE\_CERERE\_237374.xml
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.rar

---

Data publicarii	31.08.23	Coduri CPV	45321000-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.09.23	Pretul estimativ:	1.052.639,52 RON - 1.052.639,52 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Caietul de sarcini detaliază cerințele pentru achiziționarea de Servicii de Elaborare PT+DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "REABILITAREA MODERATA A SCOLII GIMNAZIALE BUJORU, COMUNA BUJORU, JUDETUL TELEORMAN". In cadrul proiectului se propun lucrari de eficientizare energetica. Astfel, se propun lucrari de decopertare a peretilor exteriori pana la caramida si desfacerea solbancurilor din zidarie de la ferestre, desfacerea tamplariei PVC existente si înlocuirea acesteia cu tamplarie PVC cu geam termoizolant tripan pentacameral. Ulterior, se vor executa lucrari de izolarea termica a fatadei cu termosistem vata minerala bazaltica 15 cm la nivelul peretilor, vata minerala bazaltica 3cm in jurul golurilor ferestrelor si polistiren extrudat ignifugat 10 cm la nivelul soclului. Se vor efectua lucrari de reparatii in jurul golurilor usilor si ferestrelor si se vor monta glafuri atat la exterior, cat si la interior in dreptul ferestrelor. Se vor aplica tencuieli decorative in 2 culori la nivelul peretilor si soclului. La nivelul planseului de peste parter se va aplica un sistem termoizolant alcatuit din 20 cm vata minerala bazaltica peste care se va aplica o sapa nearmata de 3 cm. La nivelul învelitorii se propun lucrari pentru desfacere învelitorii existente si pentru astereala deteriorata, dar si a cosurilor de fum. Se va înlocui partial astereala(cea deteriorata) si si se va monta tigla metalica culoarea brun, împreuna cu elementele pentru scurgerea apei - opritori zapada, jgheaburi, burlane. Totodata, se vor înlocui pazia si sageacul existente. De asemenea se vor executa lucrari conexe aferente organizarii de santier si a procedurilor aferente care au ca scop asigurarea din punct de vedere tehnic si organizatoric a conditiilor necesare pentru: - asigurarea conditiilor adecvate referitoare la respectarea tehnologiei de executie, precum si a graficului de realizare a lucrarilor de interventie - realizarea unor lucrari de constructii si a instalatiilor aferente organizarii de santier in conditii de calitate si conformitate cu reglementarile in vigoare, cu necesitatile dictate de prevederile proiectului si cu posibilitatile de dotare tehnica ale executantului - asigurarea conditiilor adecvate referitoare la securitatea si sanatatea in muna, in scopul prevenirii accidentelor si/sau incidentelor pe perioada executiei lucrarilor de organizare a executiei dar si a lucrarilor de constructii si instalatii aferente - asigurarea conditiilor adecvate referitoare la protectia mediului inconjurator Lucrurile de organizare de santier vor fi programate si executate in conformitate cu graficul de executie al lucrarilor de constructii si instalatii, si termenele contractuale asumate, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si in conditiile asigurarii bazei tehnico-materiale. Se vor respecta cerintele din DALI.

