

---

## **ASFALTARE DRUM COMUNAL DC4 IN COMUNA CRAIVA, JUDETUL ARAD**

I.D.: 5031127

---

Data publicarii	20.01.15	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	3.027.688,00 RON
-------------------	------------------

---

Descriere: Proiectul prevede asfaltarea drumului DC4 in comuna Craiva pe o lungime de 2900 ml cu o structura rutiera formata din: • frezare structura rutiera existent pe min. 4 cm • strat de piatra sparta împanata, de 12 cm grosime dupa compactare , • strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 25 de 6 cm, • strat de uzura din beton asfaltic BA 16 de 4 cm. ? Pe zona drumurilor laterale structura rutiera este urmatoarea : • strat de balast cu grosimea de 20 cm • strat de piatra sparta împanata, de 12 cm grosime dupa compactare , • strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 25 de 6 cm, • strat de uzura din beton asfaltic BA 16 de 4 cm. Din valoarea totala a contractului care este de 3.027.688 lei fara TVA rezulta o suma alocata lucrarilor 2.878.257 lei fara TVA, la care se adauga suma alocata pentru diverse si neprevazute de 149.431 lei fara TVA reprezentand un procent de 5% din valoarea contractului de achizitie.

---