
“Intarire retea jt aferenta PTAB 5 zona Ford in amonte de punctul de racordare localitatea Preajba(Malu Mare), str. Aleea 3 Artarului, judetul Dolj”

I.D.: 8042963

Documente participare:

- Contract ex .doc.p7s
- CD fara valori.rar.p7s
- Modele de formulare.doc.p7s
- FisaDate_No90176_IP.pdf

Data publicarii	23.04.13	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 08.05.13

Descriere: “Intarire retea jt aferenta PTAB 5 zona Ford in amonte de punctul de racordare localitatea Preajba(Malu Mare), str. Aleea 3 Artarului, judetul Dolj”. Lucrarea cuprinde: Conform ATR-ului cu nr. 1100059584 din 02.10.2012, se vor realiza lucrari de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare al noului consumator. Astfel, se va inlocui TDRI-ul PTAB 5 Zona Ford existent cu patru plecari, cu un TDRI cu 8 plecari si se va realiza un nou circuit, construit cu cablu de tip ACYABY 4x150 mmp, pozat pe marginea drumului, la 0,6 m fata de limita de proprietate pe domeniul public. Acesta va merge comun cu circuitul existent, pe o lungime de 520 de metri, apoi va urca pe stalpul cu nr. 1.De aici circuitul proiectat va fi construit aerian cu conductor T2X 95 OLAL 3x95 mmp, pe o lungime de 160 de metri pana in stalpul nr.5. Circuitul 1 va alimenta 10 consumatori monofazati si 16 consumatori trifazati si va avea o lungime de 1020 de metri. Circuitul 2 va alimenta 28 consumatori monofazati si 9 consumatori trifazati si va avea o lungime de 1620 de metri.
