

REABILITARE SI MODERNIZARE UNITATE SANITARA, IN COMUNA CUZA VODA, JUDETUL CALARASI

I.D.: 35426887

Documente participare:

- 7-SCN1042164.zip

Data publicarii	22.04.19	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	10.05.19	Pretul estimativ:	738.154,23 RON - 738.154,23 RON

Descriere: Lucrări propuse La exterior: -creșterea gradului de confort termic, în urma reabilitării termice cu polistiren expandat de 10 centimetri -refacerea soclului și termoizolarea polistiren extrudat 5 cm -înlocuirea completă a acoperișului, cu șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă metalică și termoizolarea acestuia -realizare copertine de protecție pentru accesese în clădire, pe structură de lemn și învelitoare din țiglă metalică -înlocuirea glafurilor exterioare - înlocuirea jgheaburilor și a burlanelor -efacerea trotuarelor și platformelor pietonale - realizarea unor rigole pentru preluarea apelor pluviale -dotarea acceselor cu balustrade - montarea unei instalații de paratrasnet -înlocuirea totală a tâmplăriei exterioare La interior: -creșterea gradului de confort termic, în urma reabilitării termice prin izolarea termică a planșeului de peste parter, prin montarea unor plăci semirigid ignifugate de vată minerală de 20 cm grosime și a pardoselii de la parter cu un strat de polistiren extrudat de 5 cm grosime montat sub stratul suport din beton al pardoseli -cămășuiri locale pe interior a pereților -consolidarea planșeului de peste etaj -înlocuirea totală a finisajelor atât pentru pereți cât și pentru tavane -înlocuirea pardoselilor calde cu parchet nou laminat pentru trafic intens -înlocuirea finisajelor la pardoseli pentru holuri cu gresie antiderapantă - închiderea caselor de scări cu pereți EI=180 mm și usi RF=90 mm -dotarea chepengului de acces în pod cu scară -înlocuirea finisajelor în grupurile sanitare (gresie și faianță) - reparații la instalația electrică Conform evaluărilor din DALI, valoarea estimată a contractului de PROIECTARE SI EXECUTIE - "REABILITARE SI MODERNIZARE UNITATE SANITARA, IN COMUNA CUZA VODA, JUDETUL CALARASI" este de 738.154,23 lei fara TVA Din care valoarea estimata la executia lucrarii: 703.215,50 lei fara TVA Valoarea estimata pentru organizarea de santier: 17.580,39 lei fara TVA Valoarea estimata pentru serviciile de proiectare si detalii de executie: 8.790,19 lei fara TVA Valoarea estimata pentru asistenta tehnica: 3.516,08 lei fara TVA Valoarea estimata pentru avize, autorizatii si verificare Proiect tehnic: 5.052,07 lei fara TVA Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 10 In masura in care termenele prevazute la art. 161 din Legea 98/2016 nu pot fi respectate, autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor