

## **Executie lucrari de C+M pentru obiectivul de investitii „Punerea in siguranta a Statiei Hidrologice Stana de Vale, judetul Bihor,,**

I.D.: 86289503

Data publicarii	29.08.23	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.069.530,61 RON - 2.069.530,61 RON

Descriere: Obiectivul principal al contractului este executia de lucrari constructii -montaj la obiectivul de investitii Statia Hidrologica Stana de Vale, judetul Bihor, conform Proiectului Tehnic si Caietului de sarcini. În baza temei de proiectare, se doreste extinderea, recompartimentarea si reabilitarea constructiei existente. Lucrarile de extindere vor cuprinde doua terase acoperite si o copertina peste intrare, alipite de constructia existente si amenajarea mansardei 2. Cladirea detaliata in acest proiect are un regim de inaltime P+1E+1M+2M, avand functiunea de statie hidrologica. Constructia are o forma rectangulara si va avea dimensiunile generale maxime de 21.21 m x 14.95 m (terasele acoperite si copertina peste intrare sunt incluse) si va fi amplasată pe teren conform planului de situatie. Se propune in prezenta documentatie, punerea in siguranta a statiei hidrologice Stana de Vale, jud. Bihor, in consecință se vor efectua următoarele lucrări :  
Lucrari structurale: - Lucrari de amenajare exterioara ce consta in realizarea unor terase acoperite. - Lucrari de umpluturi in spatiu de depozitare, cu modificarea cotei de la cota - 0.90 la cota 0.00. - Realizare unei placi pe sol in garaj. - Lucrari de compartimentare la toate cele 3 niveluri existente. - Realizarea de noi goluri reprezentand usi/ferestre in pereti existenti. - Realizarea unui nou spatiu locuibil peste mansarda existententa. - Realizarea unei scari din metal pentru accesul in spatiul nou. - Schimbarea sarpantei existente. Lucrari nestructurale: - Renovarea peretilor prin raschetarea tencuileii existente. - Reabilitare parchet existent + completare in zonele lipsa. - Gletuire in 3 straturi + zugraveli. - Izolarea peretilor exteriori cu vata bazaltica de 10cm. Instalații electrice Instalații termice Instalații sanitare Modificarile propuse nu impun sarcini suplimentare structurii initiale a cladirii si prin urmare nu afecteaza functionalitatea si stabilitatea ei. Activitățile necesare a fi realizate în cadrul contractului sunt prezentate detaliat in Caietul de sarcini. Specificatiile tehnice se regasesc descrise in mod detaliat in cuprinsul documentatiilor tehnice anexate la Caietul de sarcini. Durata solicitata pentru execuția lucrărilor este de maxim 24 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere pentru executie lucrari.