

Servicii de protecție împotriva riscurilor sau a pericolelor naturale

I.D.: 6705256

Data publicarii	11.06.15	Coduri CPV	90721800
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Prediectem zozmówienia jest obsługa oraz bieżąca konserwacja budowli piętrzących jazów i stopnia zlokalizowanych w korytach rzek znajdujących się w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej przez:— Inspektorat WZMiUW Ciechanów (teren powiatu ciechanowskiego),— Inspektorat WZMiUW Mława (teren powiatu mławskiego), — Inspektorat WZMiUW Płońsk (teren powiatu płońskiego),— Inspektorat WZMiUW Żuromin (teren powiatu żuromińskiego).Opis robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia:1) obsługa budowli piętrzących— regulowanie wysokości piętrzenia wody w korycie rzeki w dostosowaniu do potrzeb terenowych poprzez:— zamykanie i otwieranie zasuw za pomocą mechanizmów wyciągowych (dot. budowli wyposażonych w mechanizmy wyciągowe—ślimacznice, wały, koła zębate, łańcuchy, korby itp. itd.),— montaż i demontaż prowadnic do regulowania piętrzenia za pomocą szandorów wykonanych z bali drewnianych oraz zastawianie i odstawianie szandorów (dot. budowli, na których do regulowania wysokości piętrzenia wykorzystywane są szandory),— dowieszenie szandorów z miejsca ich składowania własnym środkiem transportu do budowli, na której prowadzone będzie piętrzenie,— odwiezienie szandorów z budowli, na której prowadzone było piętrzenie na miejsce ich składowania po jego zakończeniu,— nadzór nad obsługą i bieżącą konserwacją budowli piętrzących przez kierownika robót,2) bieżąca konserwacja budowli piętrzących:— konserwacja (smarowanie smarem, towotem) mechanizmów wyciągowych jazów,— impregnacja szandorów,— oczyszczanie elementów betonowych budowli z mchów i porostów, — usuwanie zatorów powstałych w korycie rzeki w obrębie budowli,— usuwanie z umocnień betonowych skarp jazu stanowiących integralną częścią budowli (od wody górnej i dolnej) namułu, nagromadzonych osadów i roślinności oraz innych materiałów naniesionych przez nurt rzeki,— wykaszanie roślinności z grobli oraz terenu otaczającego budowle,— usuwanie odrostów krzaków z grobli oraz terenu otaczającego budowle.Piętrzenie na budowlach piętrzących będzie prowadzone w okresie od dnia podpisania umowy do 30.9.2015 z przerwami na sianokosy. Ponadto będzie ono uzależnione od warunków atmosferycznych oraz lokalnych potrzeb terenowych. W przypadku wystąpienia podtopień użytków rolnych (przyległych do budowli gruntów) piętrzenie będzie bezzwłocznie przerwane. Z chwilą zakończenia prowadzenia nawodnień,zasuw jazów zostaną otwarte (odstawione) w celu zabezpieczenia budowli piętrzących na sezon zimy przed przejściem kry lodowej, a także wiosennych wód roztopowych oraz opadowych.Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia działań na każdorazowe wezwanie zamawiającego w przypadku prowadzenia bądź zaniechania nawodnień (regulacja piętrzenia w zależności od warunków atmosferycznych) w czasie, którym wykonawca wskaże w druku Oferta-form nr 1.Zamawiający podzielił zamówienie na cztery części:Część 1-powiat ciechanowski,Część 2-powiat mławski,Część 3-powiat płoński,Część 4-powiat żuromiński.