

Modernizare retea de apa, modernizare aductiune de apa si extindere de canalizare menajera pe strada Celulozei in orasul Zarnesti, judetul Brasov

I.D.: 91967005

Data publicarii 18.01.24

Coduri CPV 45000000-7

Pretul estimativ: 5.717.595,12 RON - 5.717.595,12 RON

Descriere: Pentru orasul Zarnesti se va realiza modernizarea retelei de apa, modernizarea aductiunii de apa si o extindere a retelei publice de canalizare menajera ce colecteaza consumatorii de pe strada Celulozei . Principalele elemente sunt: colector de canalizare menajeră pe o lungime de 180 ml, cu conducte PVC KG SN8, De 250 mm; colector de canalizare menajeră pe o lungime de 917 ml, cu conducte PVC KG SN8, De 315 mm; 50 racorduri de canalizare menajeră din țeava PVC SN4 De160 mm, în lungime totală de 552 ml, 36 cămine aferente realizare din mase plastice având DN400, respectiv 14 cămine aferente realizate din beton prefabricat având DN800; 3 cămine cu adâncimea cuprinsă între 1,5-2,0 m; 2 cămine cu adâncimea cuprinsă între 2,0- 2,5 m; 16 cămine cu adâncimea cuprinsă între 2,5- 3,0 m; 5 cămine cu adâncimea cuprinsă între 3,0-3,5 m; conductă de alimentare cu apă de consum pe o lungime de 1.160 ml, cu conducte PEHD Pn10 bar, De 160mm; 36 branșamente pentru consumatori executate din țeavă PEHD De32 mm Pn16 bar, în lungime totală de 360 ml; 5 branșamente pentru consumatori executate din țeavă PEHD De 50 mm Pm 16 bar, în lungime totală de 70 ml; 3 branșamente pentru consumatori executate din țeavă PEHD De63 mm Pn 16 bar, în lungime totală de 100 ml; 3 branșamente pentru consumatori executate din țeavă PEHD De75 mm Pn 16 bar, în lungime totală de 80 ml; 3 branșamente pentru consumatori executate din țeavă PEHD De 90 mm Pn16 bar, în lungime totală de 75 ml; 12 hidranți DN100 exteriori supraterani de incendiu, având 2 racorduri tip B și un racord tip A, racordați la rețeaua publică proiectată de alimentare cu apă potabilă, prin conducte PEHD De160 mm Pn 16 bar având lungimea totală de 56 ml; 14 cămine de apometru cu camera de lucru HC=1,5 m, din beton prefabricat Lx B 1,7 x 1,2 m; conductă de alimentare cu apă potabilă, pe o lungime de 1.161 ml, cu conducte PEHD Pn 16 bar De 335 mm; 2 cămine de vane cu camera de lucru HC=2,5 m din beton prefabricat Lx B 2,5 x 2,0 m; in conformitate cu Documentatia tehnica pusa la dispozitia ofertantilor si cu Caietul de sarcini. Devizul general prevede urmatoarele sume: -componenta apa: 4.000.536,66 lei (fara TVA) - componenta canalizare 1.707.058,46 lei (fără TVA) Total Constructii si instalatii: 5.707.595,12 lei (fara TVA) -lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 10.000 lei (fara TVA) Total pentru prezenta procedura de atribuire: 5.717.595,12 lei (fara TVA)