
Lucrari de constructii de artere principale

I.D.: 45049338

Data publicarii	04.03.20	Coduri CPV	45233124-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 440.388,55 RON - 440.388,55 RON

Descriere: Lucrarile constau in: -desfacere bordura mare 20x25x50 cm si montare bordura mare 20x25x50 cm - 2400 ml -imbracaminte asfaltica din BA8 - 4 cm grosime - 5300 mp -ridicare la cota guri de scurgere (geigere) - 14 buc -demonat + montat bordura tramvai scuar - 1280 ml cf.ref 341 SIRU
