

## Servicii de arhitectură peisagistică

I.D.: 6490940

Data publicarii	23.05.15	Coduri CPV	71420000
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: A kivitelezés során az alábbi munkálatokat kell elvégezni: 4 darab kútkörzet rekultivációja (alap). A kivitelezés során az alábbi munkálatokat kell elvégezni (a megadott mennyiségek becsült adatok):— Bejáró út javítása, megerősítése (1 300 m)— Földkitermelés akna mellől (80 m)— Térbeton, mélyalap, kútakna feltörése (1465 tömör m)— Betontörmelék rakodása (fel és le) (2930 laza m)— Betontörmelék szállítása (66400 km x laza m)— Betontörmelék elhelyezése, kezelése (2930 laza m)— Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét rakodása (fel és le) (20 m)— Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét szállítása (400 km x m)— Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét elhelyezése (20 m)— Termőföld utánpótlás anyagár (1465 tömör m)— Termőföld rakodás (fel és le) (2195 laza m)— Termőföld szállítás (43900 km x laza m)— Deponált termőföld planírozása, tereprendezés (3300 m)— Agrotechnikai rekultiváció, területrendezés (4200 m)— Favágás, bozótirtás (0)— Csőfej átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése)— Ellenőrző mintavétel laborvizsgálattal (12 db)— A megközelítési útvonal eredeti állapotba való visszaállítása (1 300 m)— Zöldkár (1 300 m)— Talajvédelmi terv (4 db)— A csőfej cseréje vagy átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése) a tényleges mennyiség alapján kerül elszámolásra. 3 darab opciós megrendelésű kútkörzet rekultivációja. A kivitelezés során az alábbi munkálatokat kell elvégezni (a megadott mennyiségek becsült adatok):— Bejáró út javítása, megerősítése (790 m)— Földkitermelés akna mellől (60 m)— Térbeton, mélyalap, kútakna feltörése (1 045 tömör m)— Betontörmelék rakodása (fel és le) (2 090 laza m)— Betontörmelék szállítása (31 400 km x laza m)— Betontörmelék elhelyezése, kezelése (2 090 laza m)— Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét rakodása (fel és le) (35 m)— Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét szállítása (600 km x m)— Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét elhelyezése (35 m)— Termőföld utánpótlás anyagár (1 045 tömör m)— Termőföld rakodás (fel és le) (1 430 laza m)— Termőföld szállítás (42 900 km x laza m)— Deponált termőföld planírozása, tereprendezés (2 500 m)— Agrotechnikai rekultiváció, területrendezés (3 000 m)— Favágás, bozótirtás (0,02 ha)— Csőfej átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése)— Ellenőrző mintavétel laborvizsgálattal (20 db)— A megközelítési útvonal eredeti állapotba való visszaállítása (790 m)— Zöldkár (3 200 m)— Talajvédelmi terv (3 db)— A csőfej cseréje vagy átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése) a tényleges mennyiség alapján kerül elszámolásra. A feladatok részletes leírása az ajánlati dokumentációban található.