

## **PT + Executie "CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BERCENI JUDEȚUL PRAHOVA"**

I.D.: 101401195

Data publicarii	13.08.24	Coduri CPV	45222110-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.110.419,35 RON - 2.110.419,35 RON

Descriere: Servicii de proiectare și asistența tehnică: Elaborarea proiectului tehnic pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC); Elaborarea proiectului pentru organizarea execuției lucrărilor (POE); Elaborarea proiectului tehnic cu detalii de execuție; Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și detalii de execuție; Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, și la fazele incluse în Programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ISC și în perioada de garanție acordată lucrării; Elaborare proiect tehnic as-bui - cu valoare estimată de 63350,00 lei fără TVA. Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic ce urmează a fi realizat, a prescripțiilor tehnice și a standardelor în vigoare, cuprinzând: Amenajarea terenului și Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială cu valoare estimată de 20435,85 lei fără TVA Asigurarea utilitatilor- Realizarea unei solutii individuate de alimentare cu apa (rezervor prefabricat de stocare apa potabila 1500l dotat cu hidrofor) pana la extindere retelei publice în zona obiectivului de investitii; Realizarea unei solutii individuate de canalizare (rezervor subteran vidanjabil cu o capacitate de 8mc) pana la extindere retelei publice în zona obiectivului de investitii - cu valoare estimata de 60000,00 lei fara TVA. Constructii și instalatii - Construire platforma carosabila pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deseuri; Construire platforma betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă; Realizare sistem de canalizare; Amenajare zona verde cu gazon și plantatie perimetrata de protectie; Construire copertina pe structura metalica pentru protectia containerelor deschise; Montarea panourilor fotovoltaice pe copertina metalica; Construirea împrejmuirii amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi rectangulari din otel, cu poarta de acces culisanta - actionare manuala; Montarea unui cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor) în zona de acces; Realizarea a doua scari mobile metalice (otel zincat) pentru descarcarea deseurilor în containerele deschise înalte; Realizare instalatii electrice și montare stâlpi de iluminat; Realizare sistem supraveghere video și montare camere pe stâlpii de iluminat. - cu valoare estimata de 1921633,50lei fara TVA. Organizare de santier- Lucrări de construcții instalații aferente organizării de șantier; Cheltuieli conexe organizării șantierului- cu valoare estimata de 45000,00 lei fara TVA.